



## REALIZAR EL SUMINISTRO, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES, EVENTOS Y FERIAS DE BARRANCABERMEJA - EXPOEVENTOS

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total						
1. ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO SOBRE MUROS PABELLON DE EVENTOS									
Tratamiento acondicionamiento acústico en muros, compuesto por módulos de madera de densidad media RH (dim: 1.20x2.4m) perforados @16-32 o lisos, acabado en laminado en baja presión, pendiente a escoger sistema de montaje sobre estructura metálica con sistema de nivelación. incluye fibra de vidrio de 1"en la parte posterior	1109,94								
Tratamiento para acondicionamiento acústico de muros conexos compuestos por difusores en madera de densidad media RH montados sobre estructura metálica y material absorbente en la parte posterior.	47,16								
		SUBTOTAL	\$ -						
IVA 19%									
		TOTAL 1	\$ -						
2. PANTALLA ALTA DEFINICION LED FULL COLOR	P6 5X4 M OUTDOOR	PARA PABELLON	T						
Pantalla de alta calidad led de 5x4 metros outdoor P6 o PITCH entre 5 y 6, incluye gabinetes cuyas dimensiones conformen la pantalla de 5x4 metros, tarjetas receptoras y fuentes de poder según el numero de gabinetes, software y soporte en estructura metálica según especificaciones técnicas.	1								
Tarieta de envió	1								
Video Procesador VD Wall LVP515	1								
SUBTOTAL									
IVA 19%									
TOTAL 2									
3. EQUIPO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO									
Suministro e instalación de equipo de enfriamiento evaporatico con las siguientes especificaciones: entrega de aire 12,500 CFM / 21,238 m3/hr, Velocidad del aire 25 mph / 40 kph , Amperios 9.3, Velocidad de motor Variables, Capacidad fría 290 m2 / 3,125 s.f., Reserva de agua 227 L / 60 G, Dimensiones (pulgadas) 77 A x 67 An x 34.5 F, Dimensiones (cm) 195 A x 170 An x 88 F, Peso de unidad 267 lb / , 30 kg KUUL Efecto 26	3								
SUBTOTAL									
IVA 19%									
		TOTAL 3	-						
TOTAL SUMINISTRO			\$ -						

Representa	nto logol			
Representa	nte legal			