

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
 INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-____-2019
 FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

Nombre de Proceso:

Código

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CORREDOR GASTRONÓMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA
 EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - QUINDIO.

Nombre Proponente:

Ítem	Nombre ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
OBJETIVO ESPECIFICO N° 1					
1,0	PRELIMINARES,PROVICIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO A MANO	M2	990,00		
1,2	DESMONTE TEJA FIBROCEMENTO	M2	233,43		
1,3	DESMONTE ESTRUCTURA EN GUADUA	M2	364,02		
1,4	DEMOLICION DE MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	M2	150,02		
1,5	CORTE PLACA DE CONCRETO CON DISCO HASTA 10 CM	ML	147,60		
1,6	DEMOLICION ANDEN HASTA 10CM	M2	549,00		
1,7	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	188,55		
2,0	EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS				
2,1	EXCAVACION A MANO SIN RETIRO PROFUNDIDAD DE 0.1 A 2.9 M	M3	204,00		
3,0	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ACERO				
3,1	SOLADO DE LIMPEZA CONCRETO 1:3:6, E= 5CM	M3	5,90		
3,2	ZAPATAS CONCRETO 3000 PSI	M3	14,69		
3,3	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO 21 MPA. E= 0.12M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y SUB-BASE GRANULAR TIPO INVIAS SBG-1 COMPACTADA	M2	825,00		
3,4	CORTE Y RELLENO DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PLACA DE CONTRAPISO	ML	796,00		
3,5	VIGA CIMENTACION 30*30 EN CONCRETO 21 MPA	M3	16,72		
3,6	PEDESTALES 40*40 EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,76		
3,7	COLUMNA 30*30 EN CONCRETO 21 MPA	M3	13,45		
3,8	ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO 12*30 EN CONCRETO 21 MPA	M3	2,22		
3,9	VIGA AEREA EN CONCRETO DE 0.30 *0.30 EN CONCRETO 21 MPA	M3	10,12		
3,10	ACERO DE REFUERZO FY=60.000 PSI	KG	9859,37		
3,11	COLUMNA COMPUESTA METALICA(D=150MM - E=3MM) CONCRETO(21Mpa)	UND	36,00		
4,0	INSTALACIONES HIDRAULICAS				
4,1	TUBERÍA DE PVC RDE 21 2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,50		
4,2	TUBERÍA DE PVC RDE 21 1½", INCLUYE ACCESORIOS	ML	33,00		
4,3	TUBERÍA DE PVC RDE 21 1", INCLUYE ACCESORIOS	ML	12,50		
4,4	TUBERÍA DE PVC RDE 21 ¾", INCLUYE ACCESORIOS	ML	68,50		
4,5	TUBERÍA DE PVC RDE 13.5 ½", INCLUYE ACCESORIOS	ML	68,00		
4,6	PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (1-1/2")	UND	2,00		
4,7	PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (1-1/4")	UND	3,00		
4,8	PUNTOS HIDRÁULICOS, INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS (1/2")	UND	28,00		
4,9	LLAVES DE CONTROL ½", MEDIDOR 1/2" Y VÁLVULA ANTIFRAUDE 1/2"	UND	10,00		
4,10	LLAVES DE CONTROL 3/4"	UND	1,00		
4,11	LLAVES DE CONTROL 3/4", MEDIDOR 3/4" Y VÁLVULA ANTIFRAUDE 3/4"	UND	1,00		
4,12	LLAVES DE CONTROL 1 1/2"	UND	2,00		
4,13	LLAVE DE CONTROL 2", MEDIDOR 2" Y VÁLVULA ANTIFRAUDE 2"	UND	1,00		
4,14	JUEGO DE FLOTADOR DE 3/4" Y LLAVE DE ¾"	UND	1,00		
4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR	UND	11,00		
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PLÁSTICA PARA MEDIDOR TOTALIZADOR 2"	UND	1,00		
4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA CPVC 3" BLAZE MASTER	ML	36,50		
4,18	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN 3" SCH-40 INCLUYE ACCESORIOS	ML	4,50		
4,19	SIAMESA CONTRA INCENDIO 3"	UND	1,00		
4,20	GABINETES COMPLETOS CONTRA INCENDIO CLASE II	UND	1,00		
4,21	EQUIPO COMPLETO DE PRESIÓN CONSTANTE PARA ABASTO CONSTITUIDO POR 2 MOTOBOMBAS, INCLUYE BY-PASS, LLAVES, CHEQUES, ETC. (VER PLANOS)	GI	1,00		
4,22	EQUIPO COMPLETO DE PRESIÓN CONSTANTE CONTRA INCENDIO CONSTITUIDO POR 1 BOMBA PRINCIPAL Y 1 BOMBA JOCKEY, INCLUYE LLAVES, CHEQUES, ETC. (VER PLANOS)	GI	1,00		
5,0	RED SANITARIA				

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
 INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-____-2019
 FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

Nombre de Proceso:

Código

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CORREDOR GASTRONÓMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA
 EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - QUINDIO.

Nombre Proponente:

Ítem	Nombre ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
5,1	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	ML	40,00		
5,2	TUBERÍA PVC SANITARIA 3"	ML	97,00		
5,3	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	ML	309,00		
5,4	TUBERÍA PVC SANITARIA 6"	ML	87,50		
5,5	TUBERÍA PVC NOVAFORT 8"	ML	6,00		
5,6	TUBERÍA PVC VENTILACIÓN 2"	ML	20,00		
5,7	PUNTOS SANITARIOS EN 2", INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS	UND	18,00		
5,8	PUNTOS SANITARIOS EN 4", INCLUYE TUBERÍAS Y ACCESORIOS	UND	3,00		
5,9	SOSCOS 3" PARA CANALES EN CUBIERTAS	UND	12,00		
5,10	SOSCOS 4" PARA CANALES EN CUBIERTAS	UND	20,00		
5,11	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70	UND	4,00		
5,12	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80	UND	7,00		
5,13	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00	UND	1,00		
5,14	TRAMPA DE GRASAS	UND	6,00		
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXOMETRO CORONA O SIMILAR	UND	3,00		
5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INC. GRIFERIA CORONA O SIMILAR	UND	2,00		
5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EMPOTRADO INC. GRIFERIA	UND	6,00		
5,18	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	60,00		
6,0	RED ELECTRICA				
6,1	SALIDA PARA ILUMINACIÓN	UND	22,00		
6,2	SAL TOMA 220 V	UND	11,00		
6,3	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UND	12,00		
6,4	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS	UND	11,00		
6,5	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	12,00		
6,6	CERTIFICACION RETIE	UND	1,00		
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED	UND	22,00		
6,8	APLIQUE DE PARED	UND	22,00		
6,9	BALA LED DE 12W	UND	31,00		
6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE TECHO	UND	48,00		
6,11	LUMINARIA TIPO JARDIN BALA PISO DE INCRUSTAR 150W	UND	9,00		
6,12	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BALA ECUALIZABLE	UND	53,00		
6,13	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE BALA DE PISO	UND	40,00		
7,0	REDES DE GAS MODULO				
7,1	TUBERIA AG 3/4" SCH 40	UN	7,50		
7,2	VALVULA NPT 3/4" PARA GAS	UN	1,00		
7,3	CODOS EN ACERO GALVANIZADO SCHEDULE 40 DE 90° EN 3/4"	UN	11,00		
7,4	NIPLE EN ACERO GALVANIZADO SCHEDULE 40 DE 90° EN 3/4" X 5 CMS	UN	6,00		
7,5	REDUCCION EN ACERO SCHEDULE 40 DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00		
7,6	REGULADOR HUMCAR R2ET PARA GN	UN	1,00		
7,7	PUESTA EN SERVICIO, INCLUYE: CONECTORES FLEXOMETALICOS EN ACERO	UN	1,00		
7,8	NICHO CENTRO DE MEDICION	UN	1,00		
7,9	CARGO POR CONEXIÓN	UN	1,00		
	OBJETIVO ESPECIFICO N° 2				
8,0	CUBIERTA				
8,1	CUBIERTA EN BARRO Y FIBROCEMENTO	M2	125,97		
8,2	CUBIERTA TRADICIONAL DANPAL DE 22MM - 3D INC, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	M2	476,42		
8,3	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO	KG	17314,88		
8,4	ALFAGIA EN CCTO A=20 CM; E=0,05	ML	238,87		
8,5	CANAL EN LAMINA D=0.6 MAYOR A 6MM, CAL -18	ML	116,00		
9,0	PISOS Y ENCHAPES				
9,1	ALISTADO PISO E = 0,04 M	M2	990,00		
9,2	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ESMALTADO + PINTURA EPÓXICA	M2	259,20		

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR
 INVITACIÓN ABIERTA No. FNTIA-____-2019
 FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

Nombre de Proceso:

Código

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CORREDOR GASTRONÓMICO Y ARTESANAL PLAZA NUEVA
 EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA - QUINDIO.

Nombre Proponente:

Ítem	Nombre ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
9,3	PISO TABLETA AZUL CUADRADA 20X20 AZUL Y BLANCO TIPO 1, ESTILO HIDRAULICO	M2	448,00		
9,4	PISO TABLETA AZUL CUADRADA 20X20 AZUL TIPO 2, ESTILO HIDRAULICO	M2	19,00		
9,5	ENCHAPE TABLETA AZUL CUADRADA 20X20 AZUL Y BLANCO TIPO 1, ESTILO HIDRAULICO	M2	23,00		
10,0	PINTURAS Y ACABADOS				
10,1	MURO LADRILLO SANTAFÉ O SIMILAR GRAN FORMATO ARENA 11,5 X 39 X 5 CM	M2	435,00		
10,2	VENTANAS EN MADERA (MADERA CEDRO O SIMILAR)	M2	54,40		
10,3	PUERTAS EN MADERA (MADERA CEDRO SIMILAR.)	M2	19,84		
10,4	CORTASOL EN MADERA SECCIÓN 3X20 CM	ML	787,00		
10,5	BARRA EN LÁMINA METÁLICA + PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BEIGE 50CM PROFUNDIDAD	ML	35,00		
11,0	CARPINTERIA METÁLICA Y ACERO				
11,1	MESON PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE LAVAPLATOS Y ACCESORIOS	ML	51,00		
11,2	VENTANA TPO PERSIANA FIJA 5,10m x 0.40m	UN	2,00		
11,3	VENTANA TPO PERSIANA FIJA 4,30m x 0.40m	UN	2,00		
11,4	VENTANA TPO PERSIANA FIJA 5,20m x 0.40m	UN	1,00		
11,5	VENTANA TPO PERSIANA FIJA 3,70m x 0.40m	UN	1,00		
OBJETIVO ESPECIFICO N° 3					
12,0	ASEO Y LIMPIEZA				
12,1	ASEO GENERAL	H/C	990,00		

Total Costo Directo

A- Administración

%

I - Imprevistos

%

U - Utilidad

%

Iva Sobre Utilidad

%

Valor Total

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal: