

Concepto / Recursos	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
OBJETIVO No. 1				
Actividad 1.1. Preliminares				
Suministro e instalación campamento de obra, de acuerdo a las necesidades, oficina residentes y administración; vestier para el personal; almacén; baños portátiles etc.	Glb	1,00		
Transporte Fluvial, Terrestre Y Sobre Acarreos	Kg	100.000,00		
Generador de Energía	Mes	5,00		
Subtotal Actividad 1				
OBJETIVO No.2				
Actividad 2.1. Construir Sendero Peatonal				
Suministro e instalación de Anclajes en varilla de 7/8" y Acoples de Transición. Incluye Perforación en roca y pegante epóxico	Und	1.044,00		
Suministro e instalación de Columnas en madera de D=12 cm Inmunizada con sales C.C.A al 9.6 Kg/m3 Como estructura de soporte de Pasarelas y Escaleras.	Und	1.044,00		
Suministro e instalación de Paso de 1.00 de largo y 28 cm de ancho, en madera de Pino inmunizada con sales C.C.A al 9.6 kg/m3. Conformada por dos teleras 14 cm x 04 cm. Incluye Gualderas y Tomillería para fijación.	Und	1.400,00		
Suministro e instalación de Sendero de 1.00 de ancho por longitud variable, n madera de Pino inmunizada con sales C.C.A al 9.6 kg/m3. Conformada por Vigas principales de 14 x 04 cm, viguetas de 14 x 04 cm y vareta para piso de 08 x 02 cm. Incluye accesorios de Fijación	m2	368,05		
Suministro e instalación de Baranda en Manila y/o Cable de acero D=1". Incluye Sujeciones en varilla lisa D=1" y anclajes con grilletes y/o pegamento epóxico	m	221,00		
Suministro e instalación de Muelle Flotante en polietileno expandido, incluye baranda y anclaje según diseños.	m2	29,50		
Suministro e instalación de Baranda para pasarela de muelle flotante, con banister de poliestileno expandido y manila de 3/8" de grosor.	ml	18,00		
Módulo de avistamiento de 4.20 x 4.20 metros, con cubierta tipo pérgola, con acabado en polisombra y vegetación. Conformado por Vigas y viguetas de 14x04 cm, Vareta de piso de 08x02 cm, columnas rollizas de 12 cm de diámetro y cubierta con elementos de 8x4 cm. Incluye elementos de fijación	Und	2,00		
Suministro e Instalación de Bancas en madera inmunizada vacío presión con sales CCA de 2.00 x .45	Und	12,00		
Suministro e instalación de Paso de 80 cm de largo y 14 cm de ancho, en madera de Pino inmunizada con sales C.C.A al 9.6 kg/m3. Conformada por una telera 14 cm x 04 cm. Incluye Gualderas y Tomillería para fijación. En cinco tramos a definir en el sitio de obra y teniendo en cuenta los elementos definidos en los planos	Und	320,00		
Subtotal Actividad 1				
OBJETIVO No.3				
Actividad 3 Señalética				
Construcción de valla informativa de obra de dimensiones de 1.20,00 x 2,00 mts.	Glb	1,00		
Suministro e instalación de Señalética informativa del sendero peatonal Flechas pirograbadas, cada 100 mts. En madera de pino inmunizada con sales C.C.A al 9.6 kg/m3. Incluye protección en Lasur color Caoba.	Und	12,00		
Suministro e instalación de Señalética interpretativa de las étnias, mitos, leyendas y geológicas del sitio. En madera de pino inmunizada con sales C.C.A al 9.6 kg/m3. Incluye protección en Lasur color Caoba.	Und	8,00		
Subtotal Actividad 2				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ -
A				\$ -
I				\$ -
U				\$ -
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 0
IVA SOBRE UTILIDAD				\$ -
IVA 19%				\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA				\$ -
Revisión y ajuste a los diseños técnicos de acuerdo a las condiciones del terreno.				\$ -
IVA (19%)				\$ -
TOTAL COSTOS DE AJUSTE A DISEÑOS				\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS + AJUSTE DISEÑOS				\$ -
PROPONENTE				\$ -
REPRESENTANTE LEGAL				\$ -