

Anexo __

PROPUESTA DE ÍTEMS ADICIONALES, SIN AFECTAR EL DISEÑO DEL PROYECTO

1. PANTALLA ALTA DEFINICIÓN LED FULL COLOR P6 5X4 M OUTDOOR	Cantidad	Valor Tasado *	Valor
Pantalla de alta calidad led de 5x4 metros outdoor P6 o PITCH entre 5 y 6, incluye gabinetes cuyas dimensiones conformen la pantalla de 5x4 metros, tarjetas receptoras y fuentes de poder según el número de gabinetes, software y soporte en estructura metálica según especificaciones técnicas.	1	\$129.542.210 Incluye IVA	
Tarjeta de envío	1		
Video Procesador VD Wall LVP515	1		
Valor propuesto en obras adicionales			\$

2. EQUIPO DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO	Cantidad	Valor Tasado *	Valor
Suministro e instalación de equipo de enfriamiento evaporativo con las siguientes especificaciones: entrega de aire 12,500 CFM / 21,238 m3/hr, Velocidad del aire 25 mph / 40 kph , Amperios 9.3, Velocidad de motor Variables, Capacidad fría 290 m2 / 3,125 s.f., Reserva de agua 227 L / 60 G, Dimensiones (pulgadas) 77 A x 67 An x 34.5 F, Dimensiones (cm) 195 A x 170 An x 88 F, Peso de unidad 267 lb / , 30 kg KUUL Efecto 26	1	\$16.898.000 Incluye IVA	
Valor propuesto en obras adicionales			\$

3. TALANQUERA PARA USO INTENSIVO	Cantidad	Valor Tasado	Valor
Talanquera para uso intensivo, incluida Asta de 3 m, Motor 230AC de más de 1.000.000 de ciclos, apertura en solo 14 segundos, reducciones completamente metálicas, incluye base para instalación, tarjeta electrónica con receptor y botonera integrada, dos (2) controles remotos y soporte para el asta, pintura con anticorrosivo. Incluye Acometida y punto eléctrico, su respectiva conexión (Cable y tubería con sus respectivas actividades), a distancia de 100m.	1	\$7,140,000 Incluye IVA	
Valor propuesto en obras adicionales			\$

4. DISPENSADOR DE AGUA SIN BOTELLON	Cantidad	Valor Tasado	Valor
Dispensador(es) de agua con filtro, de 4 filtros (Sedimentos (PP) + Carbón Activado (CTO) + Membrana de Ultra Filtración (UF) + Post Carbón Activado (T33)), de 120V/ 60hZ, de capacidad de agua fría de 5 litros / hora entre 5° y 10° o más y consumo de refrigeracion aproximado de 50w /800w, debe incluir el punto hidráulico y conexión, al igual que punto eléctrico y conexión. Incluye Acometida y punto eléctrico. Incluye conexión (Cable y tubería con sus respectivas actividades), a distancia de 100m y Acometida y punto hidraulico (tubería para conexión hasta 100 mts).	1	\$7,651,000 Incluye IVA	
Valor propuesto en obras adicionales			\$

5. ESTACION CARGADOR PUBLICO SOLAR PARA CELULAR	Cantidad	Valor Tasado	Valor
Estación Cargador publico solar para celulares, el cual debe incluir, su respectivo panel solar, y batería, la iluminación led con encendido automático, para carga mínimo de 28 dispositivos de celulares o más, el tipo de base debe ser fija, con respaldo de funcionamiento nocturno. Debe incluir conectores plug and play con sistema antivandálico adaptables a cualquier dispositivo móvil y diseño ergonómico adaptables para personas con movilidad reducida, con su(s) debida(s) superficie(s).	1	\$5,117,000 Incluye IVA	
Valor propuesto en obras adicionales			\$

El oferente solo podrá modificar en este presupuesto la cantidad de actividades a ofrecer para la asignación de puntaje por concepto de PROPUESTA DE ÍTEMS ADICIONALES, SIN AFECTAR EL DISEÑO DEL PROYECTO .

* Valor referente del mercado de acuerdo a las especificaciones descritas, este valor no debe ser modificado por el oferente. Se aclara que los precios unitarios indicados en el Anexo: “PROPUESTA DE ÍTEMS ADICIONALES SIN AFECTAR DISEÑO DEL PROYECTO” Son producto de cotizaciones realizadas por FONTUR sin embargo el proponente deberá realizar sus propias cotizaciones garantizando cantidad y calidad de los elementos ofrecidos en su propuesta.

Valor total propuesta de ítems adicionales, sin afectar el diseño del proyecto = (1) + (2)	\$
---	-----------

Atentamente,

FIRMA: _____
 Nombre del Representante Legal: _____
 C.C. N° _____ expedida en _____
 Nombre o Razón Social del Proponente: ____
 Nit: ____