

ANEXO No. 10. Formato precio unitario fijo sin fórmula de reajuste

ITEM	COMPONENTE	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	OBRA 1: FINALIZACIÓN ESTACION SUPERIOR				
1.1	ACABADOS				
1.1.1	Afinado de pisos en cemento	M2		1340	\$ 0
1.1.2	Enchape pisos en Porcelanato Tráfico alto	M2		318	\$ 0
1.1.3	Enchape pisos en cerámica oficinas primer y segundo piso	M2		409,6	\$ 0
1.1.4	Enchape pisos en tablon de gress antideslizante (NORMA ISO 13006)	M2		180	\$ 0
1.1.5	Enchape Muros de baños en cerámica	M2		100	\$ 0
1.1.6	Repello en mortero relación 1:4	M2		316	\$ 0
1.1.7	Muro estucado y pintado	M2		600	\$ 0
1.1.8	Muro en ladrillo estucado y pintado segundo piso	M2		95	\$ 0
1.1.9	Muro en fibrocemento e=10cm Segundo piso	M2		22,5	\$ 0
1.1.10	Enchape muro en piedra laja	M2		104	\$ 0
1.1.11	Carpintería metálica de ventanas"V", incluye vidrio normal e instalación	M2		200	\$ 0
1.1.12	Ventanería vidrio templado curvo "VC" (incluye Instalación)	M2		142	\$ 0
1.1.13	Carpintería metálica puertas, Incluye vidrio (Suministro e instalación)	M2		80	\$ 0
1.1.14	Mesón en concreto para cocina	M2		3,54	\$ 0
1.1.15	Mesón en concreto para baño	M2		2,5	\$ 0
1.1.16	Estructura metálica PTEC con Cubierta Metálica y Domo en Policarbonato (Según diseño)	Und		1	\$ 0
1.1.17	Suministro e Instalación de Cortasol Liso y revestimiento	M2		54	\$ 0
1.1.18	Cielo raso en Panel Yeso	M2		600	\$ 0
1.1.19	Peldaños escaleras internas del segundo piso	Und		6,3	\$ 0
1.1.20	Escaleras de acceso a area administrativa	Und		20	\$ 0
1.1.21	Placa de contrapiso(e=19cms)	M2		298	\$ 0

1.2	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y APARATOS				
1.2.1	Suministro e instalación de Sanitario con Fluxometro	Und		8	\$ 0
1.2.2	Suministro e instalación de Sanitario Tanque Segundo piso	Und		5	\$ 0
1.2.3	Suministro e instalación de Orinales con fluxometro	Und		3	\$ 0
1.2.4	Suministro e instalación Lavamanos institucional	Und		12	\$ 0
1.2.5	Suministro e instalación de Lavaplatos acero inoxidable	Und		3	\$ 0

TOTAL OBRA ESTACIÓN SUPERIOR					\$ 0
------------------------------	--	--	--	--	------

2	OBRA 2: PISOS ESTACIÓN INTERMEDIA				
2.1	PISO				
2.1.1	Enchape pisos en Tablon de Gress antideslizante (Norma ISO 13006)	M2		280	\$ 0
TOTAL OBRA ESTACIÓN INTERMEDIA					\$ 0

3	OBRA 3: FINALIZACIÓN ESTACION INFERIOR				
3.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3.1.1	Refuerzo de 60.000 psi-Vigas	Kg		600	\$ 0
3.1.2	Concreto 3000 psi	M3		8	\$ 0
3.2	CUBIERTA				
3.2.1	Instalación de Cubierta Metálica plana sin traslapo	MI		384	\$ 0
3.2.2	Refuerzo 1/2" Arriostramiento	Kg		50	\$ 0
3.2.3	Instalación de Perfil armado 2p-125-14	MI		165	\$ 0
3.3	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
3.3.1	Columnetas de Confinamiento f'c 3000 psi	MI		20	\$ 0

3.3.2	Dinteles para puertas y ventanas f'c 3000 psi	MI		23	\$ 0
3.3.3	Refuerzo de 60000 psi, para elementos no estructurales	Kg		86	\$ 0
3.4	ACABADOS				
3.4.1	Afinado de piso en cemento	M2		200	\$ 0
3.4.2	Enchape pisos en piedra laja	M2		200	\$ 0
3.4.3	Muro en ladrillo, estucado y pintado	M2		20	\$ 0
3.4.4	Muro en fibrocemento e=10cm	M2		800	\$ 0
3.4.5	Carpintería metálica de ventanas"V", incluye vidrio normal e instalación	M2		120	\$ 0
3.5	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS Y APARATOS SANITARIOS				
3.5.1	Suministro e instalación de Lavamanos institucional	Und		1,00	\$ 0
3.5.2	Suministro e instalación de Lavaplatos acero inoxidable	Und		1,00	\$ 0
3.5.3	Suministro e instalación de Sanitario Tanque	Und		1,00	\$ 0
3.5.4	Punto sanitario	Und		4,00	\$ 0
3.5.5	Cajilla de 60x60	Und		2,00	\$ 0
3.5.6	Suministro e instalación de Tubería PVC 2"	MI		6,00	\$ 0
3.5.7	Suministro e instalación de Tubería PVC 3"	MI		36,00	\$ 0
3.5.8	Suministro e instalación de Tubería PVC 4"	MI		6,90	\$ 0
3.5.9	Suministro e instalación de Tubería PVC 6"	MI		30,12	\$ 0
3.5.10	Suministro e instalación Canaleta Aguas Lluvias en PVC, accesorios y bajantes	Und		24,00	\$ 0
3.5.11	Punto hidraulico	Und		3,00	\$ 0
3.5.12	Suministro e instalación Tubería PVC 1/2"	MI		20,80	\$ 0
3.5.13	Suministro e instalación de Tanque de almacenamiento de 500 lt	Und		1,00	\$ 0
TOTAL OBRA ESTACIÓN FINAL					\$ 0

4	OBRA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
4.1	ZONA ESTACION SUPERIOR				

4.1.1	ACUEDUCTO				
4.1.1.1	Acometida	MI		1	\$ 0
4.1.1.2	Suministro e Instalación de Medidor	Und		1	\$ 0
4.1.1.3	Suministro e instalación de Tubería PVC 1 1/2" (1,5)	MI		99	\$ 0
4.1.1.4	Suministro e instalación de Tubería PVC 2"	MI		30	\$ 0
4.1.1.5	Paso elevado para acueduto	Und		1	\$ 0
4.1.1.6	Equipo hidroneumatico incluye instalacion	Und		1	\$ 0
4.1.1.7	Suministro e instalación de Tanque de almacenamiento (2000 lts) incluye instalacion	Und		3	\$ 0
4.1.2	DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS				
4.1.2.1	Suministro e instalación de Tubería PVC 6"	MI		15	\$ 0
4.1.2.2	Suministro e instalación Canaleta Aguas Lluvias en PVC, accesorios y bajantes	Und		24	\$ 0
4.1.3	ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS				
4.1.3.1	Excavación	M3		274,00	\$ 0
4.1.3.2	Cama de mejoramiento y atraque para tubería	MI		402	\$ 0
4.1.3.3	Relleno con material seleccionado	M3		250,00	\$ 0
4.1.3.4	Suministro e instalación Tubería cemento 8"	MI		210,60	\$ 0
4.1.3.5	Cámara de inspección	Und		6	\$ 0
4.1.4	ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS				
4.1.4.1	Excavación	M3		860	\$ 0
4.1.4.2	Relleno con material seleccionado	M3		852	\$ 0
4.1.4.3	Suministro e instalación Tubería cemento 8"	MI		243	\$ 0
4.1.4.4	Suministro e instalación Tubería cemento 10"	MI		110	\$ 0
4.1.4.5	Cámara de inspección	Und		7,00	\$ 0
4.1.4.6	Sumidero de aguas lluvias	Und		12,00	\$ 0
4.2	ZONA ESTACION INFERIOR				
4.2.1	ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS				

4.2.1.1	Excavación	M3		510,00	\$ 0
4.2.1.2	Relleno con material de sitio	M3		500,00	\$ 0
4.2.1.3	Suministro e instalación Tubería cemento 6"	MI		46,00	\$ 0
4.2.1.4	Suministro e instalación Tubería cemento 8"	MI		290,00	\$ 0
4.2.1.5	Suministro e instalación Tubería novafort 8"	MI		36,00	\$ 0
4.2.1.6	Suministro e instalación Tubería novafort 10"	MI		22,50	\$ 0
4.2.1.7	Cámara de inspección	Und		17,00	\$ 0
4.2.1.8	Sumidero aguas lluvias	Und		11,00	\$ 0
4.2.1.9	Disipador de energía	Und		1,00	\$ 0

TOTAL OBRA ESTACIÓN FINAL					\$ 0
TOTAL OBRA COSTOS DIRECTOS (1)					\$ 0

ADMINISTRACION					\$ 0
IMPREVISTOS					\$ 0
UTILIDAD					\$ 0
IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 0

COSTO DE OBRA					\$ 0
---------------	--	--	--	--	------

5	SUMINISTRO MATERIALES PARA ADOQUINAR EL ACCESO DE CONEXIÓN AL SANTUARIO				
5.1	Suministro Adquín Peatonal 20cmx20cmx6cms	M2		446	\$ 0
5.2	Suministro Base Granular (Recebo)	M3		178	\$ 0
TOTAL OBRA SUMINISTRO (2)					\$ 0

IVA 16%	\$ 0
COSTO DE SUMINISTRO	\$ 0
GRAN TOTAL	\$ 0

FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:

