

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS					
Nombre del proceso:					Codigo
Nombre del proponente:					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LR. UNITARI	VLR. PARCIAL
<b>PRELIMINARES</b>					
1,0	Localización y replanteo general, incluye area escaleras.	M2	2.736,00		\$ 0,00
2,0	Excavación en material comun.	M3	1.400,00		\$ 0,00
<b>Subtotal</b>					
3,0	<b>CIMENTACION CONCRETOS</b>				
3,1	Suministro e hincado de pilotes en madera (Acapu o Quinilla) para zapatas, de Ø 20 cms x 4.00 mts de longitud. Incluye inmunizada e impermeabilizacion con brea y aceite quemado.	Und	560,00		\$ 0,00
3,2	Base arena cemento 1:10 e= 10cms	M3	58,20		\$ 0,00
3,3	Zapata concreto (columnas sendero) 1:2:2 de 1,80*1,80 h=0,50 fy 5/8" c/u 0,15 mts	Und	140,00		\$ 0,00
3,4	Zapata concreto (columnas miradores) 1:2:2 de 1,20*1,20 h=0,30 fy 5/8" c/u 0,15 mts	Und	58,00		\$ 0,00
3,5	Viga concreto conexión zapatas 1:2:2 de 0,35 * 0,40 6 :fy 1/2" y fle 3/8" c/u 0,15 metros	ML	1.160,00		\$ 0,00
3,6	Columnas sendero en concreto de seccion variable (ver diseño) 1,08 * 0,30, fc 3000 psi, 4 fy 1/2" y fle 1/4 c/u 0,15 mts	M3	176,40		\$ 0,00
3,7	Columnas miradores en concreto de Ø 0,30 fc 3000 psi, 4 fy 1/2" y fle 1/4 c/u 0,15 mts	ML	261,00		\$ 0,00
3,8	Columnas miradores en concreto de Ø 0,20 4 fe 1/2" psi y fle 1/4 c/u 0,15 mts	ML	156,60		\$ 0,00
3,9	Placa maciza en concreto reforzado de e= 0,10 mts 3000 psi, fy 1/2" @ 25 cms en a/s. Incluye formaleta	M2	2.736,00		\$ 0,00
3,10	Placa contrapiso en concreto reforzado de e= 0,10 mts 3000 psi. Incluye formaleta	M2	400,00		\$ 0,00
3,11	Viga corona estructura miradores de 0,20 * 0,25 fc 3000 psi, fy 4 de 1/2" f fle 1/4" @ 0,20	ML	139,25		\$ 0,00
<b>Subtotal</b>					
4,0	<b>CUBIERTA</b>				
4,1	Estructura metalica cubierta miradores en perfil C calibre 16 (según diseño). Incluye soldadura.	KLG	1.500,00		\$ 0,00
4,2	Suministro e instalacion de lamina termoacustica tipo cindu, incluye anclajes en tornilleria autoperforante.	M2	600,00		\$ 0,00
<b>Subtotal</b>					
5,0	<b>CARPINTERIA METALICA</b>				

5,1	Pasamanos en tubo galvanizado de 2" y 1 y 1/2" y platina de hierro de 3/16" según diseño. Incluye platina de anclaje con tornillería Guilty de 2 1/2" x 3/4"	ML	1.800,00		\$ 0,00
<b>Subtotal</b>					
6,0	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>				
6,1	Construcción bancas en concreto ref. fc 3000 psi fy 1/2" según diseño.	Und	30,00		\$ 0,00
6,2	Suministro e instalación canecas acero inoxidable	Und	15,00		\$ 0,00
6,3	Suministro e instalación de luminarias de sodio de 70 W. Incluye acometida aérea, tableros de distribución 3F, cableado entubado 1" y poste metálico de 3.00 mts.	Und	75,00		\$ 0,00
<b>Subtotal</b>					
7,0	<b>ASEO</b>				
7,1	Aseo general	Gb	1,00		\$ 0,00
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$0</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					
ADMINISTRACIÓN					0
IMPREVISTOS					0
UTILIDAD					0
<b>SUBTOTAL COSTOS INIDIRECTOS</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>\$0</b>

Nombre Proponente:

Firma del proponente o del representante legal: \_\_\_\_\_

Nombre del proponente o del representante legal: \_\_\_\_\_