

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
1	CONSTRUIR ACABADOS E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SALON MELENDEZ				
1.3	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL SALON MELENDEZ Y ZONAS DE APOYO EN SOTANO, PRIMER Y SEGUNDO PISO				
1.3.1	SALIDAS GENERALES ALUMBRADO Y TOMAS SALON MELENDEZ Y SOTANO				
1.3.1.1	SALIDA LAMPARA LED 22W-120V - DIMERIZABLE	UND	320,00		
	SUBTOTAL				
1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS				
1.3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS.	UND	320,00		
	SUBTOTAL				
4.2.3	TRASLADO DE TABLEROS DE BAJA TENSION SALAS 3,4.5 Y 6				
4.2.3.1	RETIRO Y MONTAJE DE TABLEROS DE B.T-SALAS 3,4,5 Y 6	UND	4,00		
	SUBTOTAL				
	SUBTOTAL INST. ELECTRICAS				
1.4	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS PARA LAS ZONAS DE APOYO DEL SALON MELENDEZ EN SOTANO Y PRIMER PISO				
1.4.1	INSTALACION SANITARIA Y DE AGUAS LLUVIAS				
1.4.1.1	Sum e inst tubería PVC sanitaria vertical y colgante 4"	ML	99,00		
1.4.1.2	Sum e inst tubería PVC sanitaria vertical y colgante 3"	ML	350,00		
1.4.1.3	Sum e inst tubería PVC ventilación vertical y colgante 4"	ML	51,00		
1.4.1.4	Sum e inst tubería PVC ventilación vertical y colgante 3"	ML	98,00		
1.4.1.5	Sum e inst tubería PVC ventilación vertical y colgante 2"	ML	39,00		
1.4.1.6	Sum e inst puntos sanitarios en losa en PVC sanitario	UN	136,00		
	SUBTOTAL				
1.4.2.	SUMINISTRO AGUA FRÍA				
1.4.2.1	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 2.1/2"	ML	26,00		
1.4.2.2	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 2"	ML	75,00		
1.4.2.3	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 1.1/2"	ML	165,00		
1.4.2.4	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 1.1/4"	ML	78,00		
1.4.2.5	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 1"	ML	57,00		
1.4.2.6	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 3/4"	ML	112,00		
1.4.2.7	Sum e inst tubería PVC presión RDE 21 colgante y vertical 1/2"	ML	246,00		
1.4.2.8	Sum e inst llave de paso de 1/2"	UN	41,00		
1.4.2.9	Sum e inst de punto hidráulico de agua fría	UN	126,00		
	SUBTOTAL				
	SUBTOTAL INST. HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
1.5	INTERVENCION ZONAS DE APOYO EN SOTANO PARA EL SALON MELENDEZ, INCLUYE CONSTRUCCION DE PISOS, PINTURA, PUERTAS EN BODEGAS (DEPOSITOS AMOBLAMIENTO), Y ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS Y VESTIERES				
1.5.1	DEPOSITOS AMOBLAMIENTO				
1.5.1.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO DEPOSITOS	M2	523,56		
1.5.1.2	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	548,70		
1.5.1.3	ESTUCO DE RELLENO	M2	914,70		
1.5.1.4	ESTUCO DE RELLENO	ML	648,00		
1.5.1.5	PINTURA VINILTEX TIPO 1	M2	914,70		
1.5.1.6	PINTURA VINILTEX TIPO 1	ML	648,00		
1.5.1.7	DESMONTE DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES	UND	14,00		
1.5.1.8	MANTENIMEINTO Y PINTURA PUERTAS METALICAS EXISTENTES	UND	14,00		
1.5.1.9	INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EXISTENTES	UND	14,00		
1.5.1.10	SUMIINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA DISEÑO SIMILAR A EXISTENTES	UND	2,00		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
1.5.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS METALICA EN LAMINA GALV CAL 22 ANGULO GALV CAL 16 ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA, DIMENSIONES H=2.0M A=0,9M E=0,3M	UND	20,00		
	SUBTOTAL DEPOSITOS AMOBLAMIENTO				
1.5.2	BAÑOS Y VESTIER MESEROS (B-7)				
1.5.2.1	PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO 30X30	M2	46,56		
1.5.2.2	CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM	ML	2,00		
1.5.2.3	ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O SIMILAR	M2	228,00		
1.5.2.4	MESON LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO SOBRE CONCRETO	ML	4,30		
1.5.2.5	FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH	UND	5,00		
1.5.2.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH	UND	4,00		
1.5.2.7	ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH	UND	1,00		
1.5.2.8	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE	UND	5,00		
1.5.2.9	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO	M2	4,40		
1.5.2.10	CASILLERO METALICO H=2,10M; A=0,60M; L=1,8M 15 MODULOS	UND	2,00		
1.5.2.11	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE H=1,80m; L=1,35m	UND	4,00		
1.5.2.12	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE L=0,30m, H=1,80m	UND	4,00		
1.5.2.13	PUERTA EN ACERO INOX L=0,60m, H=1,50m INCLUYE GANCHO Y FALLEBA	UND	5,00		
1.5.2.14	BANCA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO SOBRE PLAQUETA EN CONCRETO A=0,5M	ML	13,40		
1.5.2.15	MURO DOS CARA SUPERBOARD INCLUYE ESTRUCTURA CALIBRE 26 Y PINTURA DE ACABADO	M2	107,73		
1.5.2.16	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	46,56		
1.5.2.17	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	46,56		
	SUBTOTAL BAÑOS Y VESTIER MESEROS				
1.5.3	BAÑOS Y VESTIER MESEROS (B-7A)				
1.5.3.1	PISO EN BALDOSA DE GRANITO PULIDO 30X30	M2	46,56		
1.5.3.2	CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM	ML	2,00		
1.5.3.3	ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O SIMILAR	M2	228,00		
1.5.3.4	MESON LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO SOBRE CONCRETO	ML	4,30		
1.5.3.5	FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH	UND	5,00		
1.5.3.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH	UND	4,00		
1.5.3.7	ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH	UND	1,00		
1.5.3.8	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE	UND	5,00		
1.5.3.9	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO	M2	4,40		
1.5.3.10	CASILLERO METALICO H=2,10M; A=0,60M; L=1,8M 15 MODULOS	UND	2,00		
1.5.3.11	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE H=1,80m; L=1,35m	UND	4,00		
1.5.3.12	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE L=0,30m, H=1,80m	UND	4,00		
1.5.3.13	PUERTA EN ACERO INOX L=0,60m, H=1,50m INCLUYE GANCHO Y FALLEBA	UND	5,00		
1.5.3.14	BANCA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO SOBRE PLAQUETA EN CONCRETO A=0,5M	ML	13,40		
1.5.3.15	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	107,73		
1.5.3.16	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	46,56		
1.5.3.17	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	46,56		
	SUBTOTAL BAÑOS Y VESTIER MESEROS				
	TUBTOTAL AREAS SOTANO				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
1.6	INTERVENCION ZONAS DE APOYO EN PRIMER PISO PARA EL SALON MELENDEZ, INCLUYE ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS Y BAÑOS DE ARTISTAS, CONSTRUCCION DE PISOS, PUNTURA, MUROS Y PUERTAS DE DEPOSITOS, CIRCULACIONES, BODEGAS Y CUARTOS DE BOLSILLOS.				
1.6.1	BAÑO ARTISTAS				
1.6.1.1	PISO EN GRANITO PERLATO CLARO PULIDO 30X30	M2	6,30		
1.6.1.2	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE	UND	2,00		
1.6.1.3	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE H=0,76m; L=1,27m	UND	1,00		
1.6.1.4	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE L=0,39m, H=1,80m	UND	1,00		
1.6.1.5	PUERTA EN ACERO INOX L=0,60m, H=1,50m INCLUYE GANCHO Y FALLEBA	UND	2,00		
1.6.1.6	LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH	UND	2,00		
1.6.1.7	MESON LAVAMANOS EN GRANITO PULIDO SOBRE CONCRETO	ML	1,50		
1.6.1.8	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO	M2	1,54		
1.6.1.9	SECADOR DE MANOS	UND	1,00		
1.6.1.10	PAPELERA GANCHO EN PORCELANA INSTITUCIONAL	UND	1,00		
1.6.1.11	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	33,01		
1.6.1.12	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	6,30		
1.6.1.13	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	6,30		
1.6.1.14	ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O SIMILAR	M2	28,28		
1.6.1.15	ENCHAPE MURO BALDOSIN CERAMICO TIPO MACEDONIA BEIGE 25X35 O SIMILAR	ML	14,43		
1.6.1.16	FLUXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO GRIFERIA TIPO PUSH	UND	2,00		
	SUBTOTAL				
1.6.2	DEPOSITO INSTRUMENTOS				
1.6.2.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	10,10		
1.6.2.2	CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM	ML	0,90		
1.6.2.3	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	41,58		
1.6.2.4	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	10,10		
1.6.2.5	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	10,10		
1.6.2.6	ESTUCO PLASTICO	M2	34,28		
1.6.2.7	ESTUCO PLASTICO	ML	6,00		
1.6.2.8	PINTURA TIPO 1	M2	34,28		
1.6.2.9	PINTURA TIPO 1	ML	6,00		
	SUBTOTAL				
1.6.3	APOYO ESCENARIO				
1.6.3.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	164,64		
1.6.3.2	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	216,56		
1.6.3.3	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	164,64		
1.6.3.4	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	164,64		
1.6.3.5	ESTUCO PLASTICO	M2	151,46		
1.6.3.6	ESTUCO PLASTICO	ML	110,40		
1.6.3.7	PINTURA TIPO 1	M2	151,46		
1.6.3.8	PINTURA TIPO 1	ML	110,40		
1.6.3.9	PUERTA METALICA ACCESO A BODEGA POR MUELLE 1: DIMENSIONES 4,3X5,45M	UND	1,00		
	SUBTOTAL				
1.6.4	CIRCULACIONES				
1.6.4.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	114,70		

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
1.6.4.2	CENEFA EN CONCRETO ESMALTADO A=12CM	ML	3,65		
1.6.4.3	ESTUCO PLASTICO	M2	172,67		
1.6.4.4	ESTUCO PLASTICO	ML	62,10		
1.6.4.5	PINTURA VINILTEX TIPO 1	M2	172,67		
1.6.4.6	PINTURA VINILTEX TIPO 1	ML	62,10		
1.6.4.7	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	94,06		
1.6.4.8	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	94,06		
	SUBTOTAL				
1.6.5	BODEGA EXPOSICIONES				
1.6.5.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	110,40		
1.6.5.2	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	168,90		
1.6.5.3	ESTUCO PLASTICO	M2	156,20		
1.6.5.4	ESTUCO PLASTICO	ML	49,50		
1.6.5.5	PINTURA VINILTEX TIPO 1	M2	156,20		
1.6.5.6	PINTURA VINILTEX TIPO 1	ML	49,50		
	SUBTOTAL BODEGA EXPOSICIONES				
1.6.6	BAÑOS PUBLICOS SALONES				
1.6.6.1	ENCHAPE PORCELANATO LUNA PULIDO 60X60	M2	277,61		
1.6.6.2	PISO PORCELANATO LUNA PULIDO 60X60	M2	231,35		
1.6.6.3	LAVAMANOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH	UND	42,00		
1.6.6.4	SANITARIO FLEXOMETRO ANTIVANDALICO DE BAJO CONSUMO, INCLUYE GRIFERIA FLUXOMETRO SANITARIO TIPO PUSH	UND	43,00		
1.6.6.5	LAVAMANOS MINUSVALIDOS DE SOBREPONER SAN LORENZO COLOR BLANCO GRIFERIA DE PUSH	UND	2,00		
1.6.6.6	ORINAL MEDIANO ANTIVANDALICO GRIFERIA DE PUSH	UND	17,00		
1.6.6.7	MESON MARMOL CAFÉ PINTO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE	ML	34,73		
1.6.6.8	SECADOR DE MANOS	UND	4,00		
1.6.6.9	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO LINEA INSTITUCIONAL ROLLO GIGANTE	UND	43,00		
1.6.6.10	MUEBLE CAMBIO DE PAÑALES L=1.3M	UND	2,00		
1.6.6.11	SOPORTE PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOX	UND	2,00		
1.6.6.12	ESPEJO CRISTAL BISELADO 4MM DILATADO	M2	43,73		
1.6.6.13	DIVISION EN ACERO INOX PARA BAÑOS	M2	124,38		
1.6.6.14	DIVISION EN ACERO INOX PARA ORINALES	M2	9,00		
1.6.6.15	MURETE CONCRETO CUARTO ASEO	UND	2,00		
1.6.6.16	PIRLAN EN MADERA	ML	14,00		
1.6.6.17	ENCHAPE POSETA ASEO CERAMICA EGEO 20X20	M2	1,42		
1.6.6.18	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	683,60		
1.6.6.19	CIELO FALSO EN PANEL YESO	M2	231,35		
1.6.6.20	PINTURA CIELO FALSO TIPO 1	M2	231,35		
	SUBTOTAL				
1.6.7	CUARTOS BOLSILLOS				
1.6.7.1	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	58,37		
1.6.7.2	MURO UNA CARA SUPERBOARD (SIN ESTRUCTURA) CON PINTURA DE ACABADO	M2	673,21		
1.6.7.3	ESTUCO PLASTICO	M2	272,25		
1.6.7.4	ESTUCO PLASTICO	ML	75,00		
1.6.7.5	PINTURA VINILTEX TIPO 1	M2	272,25		
1.6.7.6	PINTURA VINILTEX TIPO 1	ML	75,00		
	SUBTOTAL CUARTOS PARA BOLSILLOS				
	SUBTOTAL AREAS PRIMER PISO				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
1.8	CONSTRUCCION DE FACHADAS DEL SALON MELENDEZ, INCLUYE ENCHAPE EN BALDOSA ABUZARDADA Y QUEMADA Y PINTURA DE EXTERIORES TIPO KORAZA				
1.8.1	ENCHAPE FACHADAS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA Y QUEMADA	M2	951,00		
1.8.2	ENCHAPE FACHADAS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA Y QUEMADA	ML	175,00		
1.8.3	ENCHAPE VIGAS FACHADAS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA Y QUEMADA	ML	256,00		
1.8.4	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	M2	731,00		
1.8.5	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	ML	123,00		
1.8.6	PROTECCION CON LLUVIAS EN VIDRIO Y ALUMINIO	M2	240,00		
	SUBTOTAL FACHADAS				
3	CONSTRUIR OBRAS EXTERIORES Y PARQUEADEROS DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO				
3.1	CONSTRUCCION DEL INGRESO PEATONAL AL PARQUEADERO DEL SOTANO DESDE EL PARQUEADERO EXTERNO, INCLUYE ZONA DE RECIBO EN PARQUEADERO EXTERNO, CONSTRUCCION DE BOXCULVERT PARA ACCESO A SOTANO, PASILLO CON ACABADO EN PISO, CERRAMIENTO EN VIDRIO, CIELO EN PANEL YESO, INYECCION DE AIRE NATURAL Y AREA DE REGISTRO				
3.1.1	ESTRUCTURA BOXCULVERT Y MURO DE CONTENCION				
3.1.1.1	CORTE Y DEMOLICION LOSA EXISTENTE PARA CONSTRUCCION ESCALERA	M2	35,23		
3.1.1.2	EXCAVACION	M3	578,80		
3.1.1.3	RELLENO CON ROCAMUERTA COMPACTADA CON SALTARIN	M3	60,93		
3.1.1.4	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO.	M3	150,34		
3.1.1.5	CORTE Y DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES.	M2	85,98		
3.1.1.6	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCION EXISTENTE POR CORTE	M2	10,59		
3.1.1.7	ESTRUCTURA EN CONCRETO 4000 PSI PARA BOXCULVERT, INCLUYE ZARPAS DE CIMENTACION, MUROS DE CONTENCION, LOSA DE CUBIERTA Y FONDO, ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, FORMALETAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION EN ICOPOR 1"	M3	18,68		
3.1.1.8	ESCALERA EN CONCRETO 3000 PSI ACCESO A BOX CULVERT, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, FORMALETA	M3	3,65		
3.1.1.9	ESTRUCTURA EN CONCRETO 4000 PSI MURO DE CONTENCION, INCLUYE ZARPAS DE CIMENTACION, MUROS DE CONTENCION A LA VISTA, ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, FORMALETAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCION EN ICOPOR 1"	M3	50,67		
3.1.1.10	ANCLAJE 3/8"	UND	40,00		
3.1.1.11	VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, FORMALETAS	ML	19,00		
3.1.1.12	COLUMNETA CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI, FORMALETAS	ML	33,00		
3.1.1.13	IMPERMEABILIZACION DE BOX-CULBERT. CON IGOL DENSO	M2	208,89		
	SUBTOTAL				
3.1.2	HALL PARQUEADERO EXTERNO Y PASARELA PEATONAL EXTERNA				
3.1.2.1	HALL DE ACCESO EN PARQUEADERO EXTERNO EN ESTRUCTURA METALICA	M2	217,20		
3.1.2.2	CUBIERTA METECNO EN POLIRETANO PARA HALL DE ACCESO EN PARQUEADERO	M2	217,20		
3.1.2.3	ACCESO PEATONAL EN ESTRUCTURA METALICA	M2	77,85		
3.1.2.4	CUBIERA EN POLICARBONATO REF: POLIBAMBU NUEVO ESTANDAR	M2	77,85		
3.1.2.5	CERRAMIENTO EN VIDRIO LAMINADO (1,85x1,2) CON SOPORTES EN TUBO DE ALUMINIO DE 3".	ML	23,10		
3.1.2.8	PUERTAS DE CERRAMIENTO EN VIA DE SERVICIO 5,0x1,0 M	UND	2,00		
3.1.2.9	ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI E= 10CM	M2	291,97		
	SUBTOTAL				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
3.1.3	PASARELA PEATONAL EN SOTANO				
3.1.3.1	CUBIERA EN POLICARBONATO REF: POLIBAMBU NUEVO ESTANDAR	M2	77,85		
3.1.3.2	BORDILLO EN LADRILLO SOGA H=50CM CON ACABADO DE BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO ABUSARDADO	ML	3,00		
3.1.3.3	BORDILLO EN LADRILLO TIZON H=50CM CON ACABADO DE BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO ABUSARDADO	ML	3,00		
3.1.3.4	ENCHAPE MUROS EN BALDOSA GRANITO PERLATO CLARO 30X30 ABUZARDADA Y QUEMADA	M2	215,49		
3.1.3.5	ACABADO ESCALERA EN GRANITO PERLATO CLARO PULIDO FUNDIDO EN SITIO	ML	33,60		
3.1.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE EN PISO CON BALDOSA EN GRANITO PERLATO CLARO 0,30x0,30. INCLUYE PEGA Y FRAGUA.	M2	326,27		
3.1.3.7	CERRAMIENTO EN VIDRIO LAMINADO (1,85x1,2) CON SOPORTES EN TUBO DE ALUMINIO DE 3".	ML	159,21		
3.1.3.8	CIELO FALSO EN PANEL YESO. INCLUYE CARTERAS MENORES A 50 CM, PERFORACIONES PARA LUMINARIAS Y OTRAS REDES.	M2	290,93		
3.1.3.9	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	290,93		
3.1.3.10	ANDENES DE PROTECCION EN CONCRETO 10CM	M2	490,80		
3.1.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROLES PLASTICOS, TIPO BOLARDOS.	UND	98,00		
3.1.3.12	PASAMANOS METALICA TUBULAR 2"	ML	15,76		
	SUBTOTAL				
3.1.4	NUEVA ZONA DE REGISTRO EN SOTANO				
3.1.4.1	DESMONTE DE CASETA DE PAGO EXISTENTE, PUERTAS Y VENTANAS SE DEBEN RESGUARDAR EN UN SITIO SEGURO PARA SER REUTILIZADAS	GB	1,00		
3.1.4.2	SOBREPISO EN CONCRETO 10CM	M2	112,00		
3.1.4.3	PISO EN CONCRETO ESMALTADO	M2	112,00		
3.1.4.4	CIELO FALSO EN PANEL YESO. INCLUYE CARTERAS MENORES A 50 CM, PERFORACIONES PARA LUMINARIAS Y OTRAS REDES.	M2	159,00		
3.1.4.5	PINTURA CIELO RASO TIPO 1	M2	159,00		
3.1.4.6	MURO DOS CARAS EN PANEL YESO 1/2" CON ESTRUCTURA CAL 26 CON PINTURA DE ACABADO	M2	135,46		
3.1.4.7	VENTANA EN MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR CHAMPAÑA CLARO VIDRIO DE 5MM, INCLUYE PUERTA	M2	67,58		
3.1.4.8	PUERTA GIRATORIA DIAMETRO 2,4M, ALTURA 2,15M	UND	1,00		
3.1.4.9	PUERTAS A REGISTRO Y CASERA CAJA PARQUEADERO, INCLUYE CERRADURA Y MARCO, DE ACUERDO A DISEÑO ARQUITECTONICO	UND	2,00		
3.1.4.10	CERRADURA ANTIPANICO	UND	1,00		
3.1.4.11	MUEBLE DE AREA DE REGISTRO: PANEL ENTAMBORADO, ACABADO EN FORMICA WENGE, CON CANTOS EN VINOLO CHOCOLATE OAK, TAPA LATERAL EN TABLEX+FORMICA WENGE, CAJONERA EN TABLEX+FORMICA WENGE, MESON EN TABLES+FORMICA WENGE, CAJONERA EN MADERCOR 1CM, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, BANDEJA TECLADO EN TABLEX+FORMICA WENGE CON CANTOS EN VINOLO CHOCOLATE OAK	UND	7,00		
3.1.4.12	MESON EN MARMOL CAFÉ PINTO	ML	13,40		
	SUBTOTAL				
3.1.5	INYECCIÓN DE AIRE NATURAL EN PASARELA PEATONAL EN SOTANO				
3.1.5.1	VENTILACION CENTRIFUGO PARA INYECCION DE AIRE, INCLUYE EQUIPO E1 4835 CFM, Accesorios incluye: lonas, soportes etc., Instalación – Ventiladores Helicocentrifugos E1	UND	1,00		
3.1.5.2	CONDUCTOS METALICOS RECTANGULAR SIN AISLAR, INCLUYE Conductos en lamina galvanizada – Cal. 20, Instalación Conductos metálicos Rect. sin aislar.	M2	7,70		
3.1.5.3	REJILLAS DE INYECCIÓN, INCLUYE Placa Perforada de 0,60x0,60, Instalación Placa Perforada	UND	10,00		
	SUBTOTAL				
	TOTAL INGRESOS DEL PARQUEADERO				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
3.2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PARQUEADEROS SOTANO EN ADOQUIN, INCLUYE SEÑALIZACION Y ANDENES				
3.2.1	PRELIMINAR Y MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.2.1.1	Escarificación, conformación y compactación de material existente	M2	7190,00		
3.2.1.2	RETIRO DE TOPELLANTAS EN CONCRETO.	UND	250,00		
3.2.1.3	DEMOLICION DE ANDENES EXISTENTES EN SOTANOS DE UN ESPESOR MAXIMO DE 25 CM.	M2	208,32		
	SUBTOTAL				
3.2.2	PISOS BASE				
3.2.2.1	Piso adoquín Concreto Prefabricado 0.20x0.10x0.06. Incluye arena de apoyo y de sello	M2	7190,00		
	SUBTOTAL				
3.2.3	SEÑALIZACION DE PARQUEADEROS				
3.2.3.1	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEAS DEMARCACION EN MUROS Y COLUMNAS DE 0.30mts	ML	1100,00		
3.2.3.2	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DIGITOS DEMARCACION PARQUEADEROS	UN	625,00		
3.2.3.3	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DIBUJO DISCAPACITADOS (TAMAÑO 1,5 X 1,5MTS)	UN	12,00		
3.2.3.4	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CEBRAS Y CORDONES	ML	200,00		
3.2.3.5	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEAS DEMARCACION SEPARACION DE PARQUEADEROS DE 0.10mts	ML	5600,00		
3.2.3.6	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS SENTIDO	UND	62,00		
	SUBTOTAL				
3.2.4	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
3.2.4.1	ANDENES DE PROTECCION EN CONCRETO 10CM	M2	454,57		
3.2.4.2	BORDILLO EN CONCRETO	ML	313,40		
3.2.4.3	TRATAMIENTO DE MURO DE CONTENCION	M2	2348,00		
	SUBTOTAL				
3.2.5	ADECUACION PAVIMENTO EXISTENTE				
3.2.5.1	Suministro y aplicación de mortero acrílico, incluye pulida, en pavimento de parqueadero existente.	M2	8663,00		
	SUBTOTAL				
	TOTAL PRESUPUESTO PARQUEADERO				
3.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PARQUEADERO EXTERNO EN CARPETA ASFALTICA, INCLUYE SEÑALIZACION Y ANDENES.				
3.3.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
3.3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	17409,60		
3.3.1.2	CONFORMACION DE BASE GRANULAR TIPO INVIAS	M3	2368,24		
3.3.1.3	TRASLADO DE ARBOLES EXISTENTES	UND	3,00		
	SUBTOTAL				
3.3.2	PAVIMENTOS				
3.3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1	M2	15431,00		
3.3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA e=7.5 CM	M3	1157,33		
3.3.2.3	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS SENTIDO	UND	32,00		
3.3.2.4	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA DIBUJO DISCAPACITADOS (TAMAÑO 1,5 X 1,5MTS)	UN	12,00		
3.3.2.5	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA CEBRAS Y CORDONES	ML	150,00		
3.3.2.6	SUM Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LINEAS DEMARCACION SEPARACION DE PARQUEADEROS DE 0.10mts	ML	15108,79		
3.3.2.7	REALCE CAMARAS DE ALCANTARILLADO	UND	20,00		
3.3.2.8	REALCE SUMIDEROS	UND	26,00		
	SUBTOTAL				
	TERMINACION PARQUEADERO EXTERNO				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
4	CONSTRUIR AREAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE EVENTOS VALLE DEL PACIFICO				
4.2	ADECUACION SALONES MODULARES EN AREA DE COMISIONES Y PRENSA EN EL SEGUNDO PISO, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE AISLAMIENTO ACUSTICO MOVIL				
4.2.1	SALONES DE COMISIONES				
4.2.1.1	DESMONTE DE MUROS LIVIANOS CABINAS EXISTENTES	M2	65,55		
4.2.1.2	DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES	UND	4,00		
4.2.1.3	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES	UND	4,00		
4.2.1.4	MURO PANEL YESO 12MM DOS CARAS	M2	65,55		
4.2.1.5	CARTERA PANEL YESO 12MM	ML	44,70		
4.2.1.6	MONTAJE DE VENTANAS EXISTENTES	UND	4,00		
4.2.1.7	MONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES	UND	4,00		
4.2.1.8	ESTUCO PLASTICO	M2	150,50		
4.2.1.9	ESTUCO PLASTICO	ML	44,70		
4.2.1.10	PINTURA VINILTEX TIPO 1	M2	150,50		
4.2.1.11	PINTURA VINILTEX TIPO 1	ML	44,70		
4.2.1.12	Dintel acústico Hasta 1m Comisiones	ML	18,29		
4.2.1.13	Paredes Acústicas e: 8 cm, STC 53 (terminadas e instaladas), Peso 43 Kilos por M2	M2	57,78		
4.2.1.14	Riel de Desplazamiento y Bolsillo	ML	24,12		
4.2.1.15	Estructura metálica de soporte para rieles	ML	26,12		
	SUBTOTAL				
4.2.2	SALON DE PRENSA				
4.2.2.1	DESMONTE DE MUROS LIVIANOS SALAS EXISTENTES	M2	178,00		
4.2.2.2	DEMOLICION DE PISO DE ACABADO EXISTENTE	M2	232,00		
4.2.2.3	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES	UND	4,00		
4.2.2.4	Dintel acústico Hasta 0,60 m Prensa	ML	51,62		
4.2.2.5	Paredes Acústicas e: 8 cm, STC 53 (terminadas e instaladas), Peso 43 Kilos por M2	M2	126,06		
4.2.2.6	Pared Puerta STC 53 (terminadas e instaladas)* con cerradura sencilla	M2	28,80		
4.2.2.7	Riel de Desplazamiento y Bolsillo	ML	70,28		
4.2.2.8	Estructura metálica de soporte para rieles	ML	80,28		
4.2.2.9	Suministro e Instalación alfombra modular de 1.0x1.0m, incluye adhesivo. Especificaciones: 20 onzas, Tratamiento anti microbios, Anti inflamable, COMFORT+: acolchado para mas comodidad y reduccionacustica, Anti manchas.	M2	232,00		
	SUBTOTAL				
	SUBTOTAL SALONES MODULARES 2DO PISO				
4.3	CONSTRUCCION DE MEMBRANAS EN LONA PARA CUBIERTA DE PABELLONES DE LOS SALONES MELENDEZ Y ROSITA				
4.3.1	MEMBRANA EN LONA PARA CUBIERTA DE PABELLONES INCLUYE CABLES	M2	1187,06		
4.3.2	ESTRUCTURA METALICA TRIDIMENSIONAL PARA SOPORTE DE MEMBRANA	M2	1187,06		
4.3.3	ESTRUCTURAS INTERNAS DE SOPORTE Y ELEMENTOS DE ANCLAJE	M2	1187,06		
	SUBTOTAL INSTALACIÓN DE MEMBRANAS EN LONA PARA CUBIERTA DE PABELLONES				
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA MODULAR PARA PLAZOLETA DE COMIDAS ALTERNA, INCLUYE TRATAMIENTO DE PISO EN CONCRETO.				
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA, INCLUYE ADECUACION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE	M2	812,00		
	SUBTOTAL PLAZOLETA COMIDAS ALTERNA				





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	C. TOTAL
	TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL				
	ADMINISTRACION				
	IMPREVISTOS				
	UTILIDAD				
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			16,00%	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL				
	TOTAL PRESUPUESTODE OBRA CIVIL				