

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR
FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

Nombre de Proceso:

Código

--	--

Nombre Proponente:

--

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VLR UNITARIO	VLR PARCIAL
1.0.	MALL DE COMIDAS				\$ -
1.1.	Preliminares				
1.1.1	Campamento de Obra para constructor, Interventoría y almacén	M2	80,00		\$ 0,00
1.1.2	Localización y replanteo	M2	1.322,00		\$ 0,00
1.2.	Movimientos de Tierra				
1.2.1	Excavación Manual para cimentación, Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas	M3	128,00		\$ 0,00
1.2.2	Relleno común compactado material del sitio	M3	1.296,00		\$ 0,00
1.3.	Cimentación y Estructura				
1.3.1	Plantilla de Piso e = 0,1 m	M2	1.200,00		\$ 0,00
1.3.2	Solado en Concreto Pobre	M3	8,00		\$ 0,00
1.3.3	Concreto Ciclópeo	M3	53,00		\$ 0,00
1.3.4	Concreto de 3000 PSI para Viga Cimiento de 0,3 x 0,5 m	ML	148,00		\$ 0,00
1.3.5	Concreto de 3000 PSI para Viga Cimiento DE 0,3 x 0,3 m	ML	31,00		\$ 0,00
1.3.6	Concreto de 3000 PSI para viga de 0,15 x 0,20 m	ML	148,00		\$ 0,00
1.3.7	Concreto de 3000 PSI para Columna de 0,15 x 0,2 m	ML	119,00		\$ 0,00
1.3.8	Placa Maciza en Concreto de 3000 PSI e = 0,10 m	M2	292,00		\$ 0,00
1.3.9	Dintel en Concreto 0,15 x 0,15	ML	2,00		\$ 0,00
1.4.	Mampostería				
1.4.1	Jardineras	ML	113,00		\$ 0,00
1.4.2	Mampostería en Bloque Catalán Rústico Color Gris 14 x 29 x 9 cm	M2	120,00		\$ 0,00
1.4.3	Chapa Catalán Gris 3 x 29 x 9 cm	ML	89,00		\$ 0,00
1.5.	Acero de Refuerzo				
1.5.1	Acero de Refuerzo	KG	5.935,00		\$ 0,00
1.6	Cubierta				
1.6.1	Suministro e Instalación Cubierta Tensada en Lona PVC + Estructura Metálica Soporte	M2	700,00		\$ 0,00
1.7.	Carpintería Metálica y de Madera				
1.7.1	Suministro e Instalación Puerta Metálica en Lámina Coll Rolled	M2	4,00		\$ 0,00
1.7.2	Suministro e Instalación Lavaplatos en acero inoxidable rectangular de sobreponer	UND	10,00		\$ 0,00
1.7.3	Suministro e instalación Mesón en acero Inoxidable Redondo de Sobreponer	UND	10,00		\$ 0,00
1.7.4	Baranda Individual Tubo Galvanizado 2" Con soporte zona rampa	ML	24,00		\$ 0,00
1.7.5	Pérgolas en Madera	ML	26,00		\$ 0,00
1.7.6	Tarima Plazoleta Listones Pino + Estructura en Madera	M2	270,00		\$ 0,00
1.7.7	Persianas en Madera	M2	39,00		\$ 0,00
1.8.	Carpintería en Aluminio y Vidrio				
1.8.1	Espejos en vidrio 4 mm	M2	8,00		\$ 0,00
1.8.2	Cielo Raso en Dry Wall incluye estructura y perfilera en aluminio	M2	35,00		\$ 0,00
1.8.3	Divisiones para Baño Acero Inoxidable Sokoda	M2	28,08		\$ 0,00

1.9.	Recubrimientos y Enchapes				
1.9.1	Friso Muro	M2	912,00		\$ 0,00
1.9.2	Friso Muro	ML	100,00		\$ 0,00
1.9.3	Friso Columnas y Vigas	ML	350,00		\$ 0,00
1.9.4	Enchape Pared Cerámica Ártica 0,30 x 0,45. H = 2 mts	M2	152,00		\$ 0,00
1.9.5	Enchape Piso Baños	M2	32,00		\$ 0,00
1.9.6	Impermeabilización Placa	M2	292,00		\$ 0,00
1.10.	Pisos				
1.10.1	Piso en Adoquín Rectangular M.E.P.	M2	102,00		\$ 0,00
1.10.2	Enchape piso Baldosa Cerámica Corona 0,3 x 0,3 Tráfico Tipo Pesado	M2	221,00		\$ 0,00
1.10.3	Mortero de Nivelación	M2	291,00		\$ 0,00
1.10.4	Guardaesoba Granito Pulido Media Caña H = 10 cm	ML	38,00		\$ 0,00
1.10.5	Esmaltado para piso en concreto Color KemiLo Alto Tráfico	M2	373,00		\$ 0,00
1.10.6	Construcción Rampa	M2	41,00		\$ 0,00
1.10.7	Escalones en Concreto	ML	77,00		\$ 0,00
1.11.	Instalaciones Eléctricas				
1.11.1	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 120 voltios.	UND	140,00		\$ 0,00
1.11.2	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra 120 voltios, GFCI.	UND	28,00		\$ 0,00
1.11.3	Suministro e instalacion de luminaria fluorescente tipo bala cerrada para bombillo FL de 26 w, con diametro de cavidad de lampara >= a 17cms. Incluye Bombillo.	UND	84,00		\$ 0,00
1.11.4	Salida 220 voltios, para Luminaria de emergencia.	UND	10,00		\$ 0,00
1.11.5	Salida para alumbrado 120 voltios, todo incluido.	UND	84,00		\$ 0,00
1.11.6	Suministro e instalacion de luminaria de piso tipo led 120v, en la plazoleta de MALL, referencia Osram Decostar Nautilus 50 W.	UND	32,00		\$ 0,00
1.11.7	Salida para luminaria de piso tipo LED, en cable de cobre #12, tubería pvc de 3/4 y 1/2" según el plano	UND	32,00		\$ 0,00
1.11.8	Suministro e instalacion de luminaria de piso sumergible en agua ref, FLED, en la plazoleta de MALL,	UND	20,00		\$ 0,00
1.11.9	Salida para luminaria de piso sumergible , en cable de cobre #12, tubería pvc de 3/4 y 1/2" según el plano	UND	20,00		\$ 0,00
1.12.	Instalaciones Hidráulicas				
1.12.1	Punto Hidráulico	UND	40,00		\$ 0,00
1.12.2	Tuberías Hidráulica de Presión	ML	153,30		\$ 0,00
1.12.3	Codo PVC de Presión	UND	10,00		\$ 0,00
1.12.4	TEE PVC de Presión	UND	10,00		\$ 0,00
1.12.5	Uniones	UND	10,00		\$ 0,00
1.12.6	Reducciones	UND	10,00		\$ 0,00
1.12.7	Medidor 1/2"	UND	1,00		\$ 0,00
1.12.8	Llaves Terminales y de Paso 1/2"	UND	1,00		\$ 0,00
1.12.9	Grifería Sistema Push Monocontrol Cierre Automático	UND	10,00		\$ 0,00
1.13.	Instalaciones Sanitarias y Aguas Lluvias				
1.13.1	Punto Sanitario	UND	40,00		\$ 0,00
1.13.2	Tubería PVC Sanitaria y Aguas Lluvias	ML	359,50		\$ 0,00
1.13.3	Codo PVC Sanitario	UND	46,00		\$ 0,00
1.13.4	YEE PVC Sanitaria	UND	45,00		\$ 0,00
1.13.5	Unión PVC Sanitaria	UND	7,00		\$ 0,00
1.13.6	Tapón PVC Sanitario	UND	6,00		\$ 0,00
1.13.7	Reducción PVC Sanitaria	UND	33,00		\$ 0,00
1.13.8	Sifón	UND	12,00		\$ 0,00
1.13.9	Caja de Inspección 0,8 x 0,8 mts	UND	15,00		\$ 0,00

1.14.	Aparatos Sanitarios				
1.14.1	Instalación Aparatos Sanitarios	UND	20,00		\$ 0,00
1.14.2	Lavamanos de colgar Corana Ref. Marsella Color Blanco	UND	10,00		\$ 0,00
1.14.3	Sanitario Institucional Balnco Fluxómetro + Válvula Antivandálica	UND	8,00		\$ 0,00
1.14.4	Orinal Grande con Fluxómetro	UND	2,00		\$ 0,00
1.14.5	Rejillas de pisos	UND	12,00		\$ 0,00
1.14.6	Secador de manos	UND	2,00		\$ 0,00
1.14.7	Dispensador de papel Higiénico en Acero Inoxidable	UND	8,00		\$ 0,00
1.14.8	Mesones para Lavaplatos (Granito) + Faldón 15 cm	M2	58,00		\$ 0,00
1.15.	Pintura				
1.15.1	Pintura Columnas y Vigas	ML	350,00		\$ 0,00
1.15.2	Pintura bajo Placa	M2	291,00		\$ 0,00
1.16.	VARIOS				
1.16.1	Empradización	M2	200,00		\$ 0,00
1.16.2	Aseo y Limpieza	M2	1.322,00		\$ 0,00
1.16.3	Retiro de Escombros	M3	30,00		\$ 0,00
2.0.	OBRAS GENERALES, MOBILIARIO URBANO Y MOBILIARIO INTERNO				\$ 0,00
2.1.	OBRAS GENERALES				
2.1.1.	BAÑOS				
2.1.1.1	Lavamanos especial	UND	4,00		\$ 0,00
2.1.1.2	Inodoro especial	UND	4,00		\$ 0,00
2.1.1.3	Barras discap	UND	3,00		\$ 0,00
2.1.1.4	Mesa Pañalera	UND	3,00		\$ 0,00
2.1.1.5	Secador de Manos	UND	5,00		\$ 0,00
2.1.2.	RECUBRIMIENTOS				
2.1.2.1	estuco de vigas y columnas	ml	3.042,00		\$ 0,00
2.1.2.2	Estuco muro interno	M2	765,00		\$ 0,00
2.1.3.	EDIFICIO				
2.1.3.5	Rejilla metálica tubo Retan de 3" x 1 1/2" Cal. 18	m2	212,00		\$ 0,00
2.1.3.6	Cielo Raso y Tapa Cerchas en Superboard más estructura en perfil de aluminio	m2	476,00		\$ 0,00
2.1.3.10	Suministro e instalacion de luminaria de emergencia Philips ref:PAR-I	UND	19,00		\$ 0,00
2.1.3.11	Suministro e instalacion de proyector lateral 70W MH	UND	8,00		\$ 0,00
2.2.	MOBILIARIO URBANO				
2.2.1	Perfilado de Terreno (Plazoleta menor, establos)	m2	8.000,00		\$ 0,00
2.2.2	Postes decorativos de alumbrado Plazoleta menor - Sendero Parqueadero	UND	15,00		\$ 0,00
2.2.3	Malla eslabonada	ml	70,00		\$ 0,00
2.2.4	Señalización Vertical	UND	12,00		\$ 0,00
2.2.5	Empradización muro de contencion	m2	600,00		\$ 0,00
2.2.6	Andén en concreto allanado dilatado en ladrillo	m2	807,79		\$ 0,00
C.D.	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ -
A	ADMINISTRACIÓN (A)				\$ 0,00
I	IMPREVISTO (I)				\$ 0,00
U	UTILIDAD (U)				\$ 0,00
IVA	IVA 16 % DE U				\$ 0,00
C.I.	TOTAL COSTO INDIRECTO				\$ -
C.T.	TOTAL OBRAS				\$ -

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal:
