

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR

FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proceso:	Codigo:
Nombre Proponente:	

	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/PARCIAL
MATERIALES E INSUMO EN OBRA				
Base de Bandera				
Muertos 228 KI	UNIDAD	1		
SUBTOTAL Base de Bandera				
Valla informativa				
Cimentacion Concreto 300 psi 0,4x0,7x0,4	UNIDAD	0,33		
Cerchas angulos de 1"	UNIDAD	3		
Tablero de soporte lamina Galvanizada cal 2mm	UNIDAD	3		
Impresión e instalacion baner Nuevo	UNIDAD	1		
SUBTOTAL Valla Informativa				
Paletas de Señalización				
Instalacion de Paral con acabado	UNIDAD	1		
Suministro e Instalacion Tablero 0,75 x 0,60	UNIDAD	1		
Impresión de Acrílico 0,75 x 0,60	UNIDAD	1		
Pedestal	UNIDAD	1		
SUBTOTAL Paletas de señalización				
Señal de acceso				
Instalacion de Paral con acabado	UNIDAD	2		
Suministro e Instalacion Tablero 1,40 x 1,20	UNIDAD	1		
Impresión de Acrílico 1,40 x1,20	UNIDAD	1		
Pedestal	UNIDAD	2		
SUBTOTAL Señal de acceso				
SUBTOTAL				

ESTRUCTURAS

	CANTIDAD	UNIDAD	V/UNITARIO	TOTAL
PRELIMINARES				
Garita Salvavidas				
Limpeza,demonte y preparacion de area de trabajo	JR	6		
SUBTOTAL Garita Salvavidas				
Puesto de atención prehospitalaria				
Acondicionamiento y nivelación de suelo	M ²	60		
Localización y repanteo	M ²	60		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
Unidad Sanitaria				
CAMPAMENTO 20 MTS2 EN LONA	UN	1,00		
VALLA	UN	1,00		
LOCALIZACION Y REPLANTETO	M2	64,00		
EXCAVACION MANUAL SOBRE ARENA	M3	1,00		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				

TRABAJOS DE OBRA CIVIL (CIMENTACION)				
Garita Salvavidas				
Excavacion de terreno	m3	4,00		
Construccion Pedestales en concreto ciclopeo	un	6,00		
Construccion de pedestales en concreto de 4000 psi de 0,60 * 0,60*5	un	4,00		
Construccion de pedestales en concreto de 4000 psi de 0,70 * 0,45*2	un	4,00		
SUBTOTAL Garita Salvavidas				
Puesto de atención prehospitalaria				
Escavación	M3	18		
Cimentación de flotante	ML	30		
Malla Electrosolda	M ²	50		
Plantilla terminada y nivelada a 5cm	M ²	40		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
Unidad Sanitaria				
Dados en concreto prefabricados	un	23,00		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				

ESTRUCTURA EN MADERA				
Garita Salvavidas				
Suministro e instalacion de Columnas en madera de 8" x 4"x*18 en abarco canteado y cepillado	ml	21,6		
Suministro e instalacion de Vigas principal en madera de 3" x 7" *15	ml	10,80		
Suministro e instalacion de Vigas secundaria en madera de 3" x 7" *15	ml	36,00		
Suministro e instalacion de tablon en madera para soporte peldaños escaleras de 2" x 12" *15	ml	9,00		
Suministro e inslacion de deck en madera teka de 1" x 4" para piso	m2	19,80		
Suministro e inslacion de tapa borde de piso en madera de 1" x 7" X 15' para borde de entrepiso	ml	9,00		
Suministro e inslacion vigas de cubierta en madera de 3" x 7"x18	ml	21,60		
Suministro e inslacion correas de cubierta en madera de 2" x	ml	45,00		
Suministro e inslacion de entablado de cubierta en madera de 1" x	ml	67,50		
Suministro e inslacion de bastidores de cerramiento en madera de	ml	22,00		
Suministro e inslacion de cerramiento posterior en madera 1" x 4"x	m2	6,51		
Suministro e inslacion de puerta en madera con bastidores de 2*4 y	gl	1,00		
Suministro e inslacion de cielo raso en machimbre	m3	20,25		
Suministro e inslacion de pasamanos perimetral en madera de	ml	18,00		
Suministro e inslacion de parales en madera de 2x3*15	ml	25,00		
Suministro e instalacion de escalera en madera	m2	6,00		
Suministro e instalacion de baranda en madera	m2	14,00		
Suministro e instalacion de ventana batiente en madera	un	2,00		
Pintura general de la madera	gl	1,00		
SUBTOTAL Garita Salvavidas				
Unidad Sanitaria				
Estructura de madera para piso en pino radiata	M2	64,00		
Estructura de madera para paredes en pino radiata	M2	141,07		
Estructura de madera para cubierta de pino radiata	M2	63,94		
COLUMNA EN MADERA LAMINADA TIPO PINO RADIATA DE	ML	13,20		
Muros en madera en persiana	M2	85,33		
Muros en madera en listones llenos	M2	55,74		
Pinturas madera tipo impranol	M2	652,07		
piso en Deck en madera teca	M2	63,86		
Puerta celosia madera pino radiata incluye marco de 0.6 x 2.4	UN	6,00		
Puerta celosia madera pino radiata incluye marco de 1.0 x 2.4	UN	2,00		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				
CONSTRUCCION Y CARPINTERIA PVC				
Puesto de atención prehospitalaria				
Mampostería en PVC instalado en obra Tipo modular Color Blanco	M²	80		
Vigeta estructural en PVC Perimetral	ML	40		
Puertas+Marcos doble Hoja 2.00x0.90Mts Laminada color Blanco	UND	2		
Puerta Sencillas 2.00x.080Mts	UND	1		
Puerta de Baño 2.00x.0.70Mts	UND	1		
Closet tipo Locker	Und	1		
Ventanas Doble Hoja Color Blanco terminacion Mate	GLb	2		
Persianas De ventilacion	GLb	3		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
CUBIERTA CERRAMIENTOS				
Garita Salvavidas				
Suministro e instalacion de teja shingle class plus	m2	20,25		
Suministro e instalacion de cerramiento metalico en varilla lisa de	m2	8,00		
Suministro e instalacion de cerramiento metalico en malla	un	2,00		
Suministro e instalacion de cerramiento en persiana en madera	un	2,00		
Impermeabilizacion en manto edil	m2	20,25		
Suministro e instalacion de cerramiento metalico en varilla lisa de	m4	8,00		
SUBTOTAL Garita Salvavidas				
Puesto de atención prehospitalaria				
Láminas Termoacusticas .94x 10Mts	M²	7		
Ganchos fijadores	CAJA	2		
Pares Transversales en Metal	UND	8		
Pernos de anclaje en Metal	CAJA	0,5		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
Unidad Sanitaria				
Teja onduratex de texsa	UN	63,94		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS				
Puesto de atención prehospitalaria				

Cometida nueva mas medidor por porvedor de agua Local	UND	1		
Generalidad Registro local o MainHole en el Sector de Bocagrande	UND	1		
Cableado y Bajada de puntos a Toma Corriente e interruptores	GLOBAL	1		
Tubería Hidro/ Sanitaria de Baño y Drenajes	GLOBAL	1		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
Unidad Sanitaria				
Punto hidráulico de 1/2"	14,00	UN		
Punto sanitario de 4"	6,00	UN		
Conexión de tanque agua potable	1,00	UN		
Tubería sanitaria de 4"	50,00	ML		
Tubería sanitaria de 2"	2,00	ML		
Sifón de 3"	4,00	UN		
Caja de inspección de 60 x 60	1,00	UN		
Tubería presión de 2"	4,00	ML		
Tanque plástico de 1000 lts	4,00	UN		
Tubería presión de 1 1/4"	21,00	ML		
Tubería presión de 1"	10,00	ML		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				

APARATOS Y ACCESORIOS BAÑOS				
Puesto de atención prehospitalaria				
Ceramica Nacional 0.40x0.40Mts	M²	3		
Fijamix tipo Ceramina Pega	Kgs	1		
Junta Color Blanco	kgs	2		
Combo Sanitario Corona color Blanco	UND	1		
EXtractor De aire para Baños tipo Pared	UND	1		
Impermeabilizacion Membran textil de piso	M²	3		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
Unidad Sanitaria				
Suministro e instalación sanitario acero inoxidable	UN	6,00		
Suministro e instalación mueble lavamanos corrido según diseño en	UN	2,00		
Duchas	UN	2,00		
Plato para duchas en fibra de vidrio de 0,97x1,17	UN	2,00		
Grifos antivandálicos para lavamanos de pared	UN	6,00		
sifón lavamanos tapa desagüe en acero inoxidable	UN	2,00		
Accesorios pára baño	JG	6,00		
Barras para minusvalidos en acero inox	UN	4,00		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				

INSTALACIONES ELECTRICAS				
Puesto de atención prehospitalaria				
Extension de acometida eléctrica	ML	130		
Puntos eléctricos (tomas-luces-interruptores)	UND	30		
Suministro de cajas para sistema eléctrico	UND	2		
Suministro e instalacion lamparas redondas tipo bala	UND	11		
Suministro e instalacion de lamparas para luces externas	UND	6		
Suministro e instalacion tablero trifasico TMB de 12 circuitos	UND	2		
Suministro e instalacion de Aires Acondicionados de 24 mil tec invert	UND	3		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				
Unidad Sanitaria				
Extension de acometida eléctrica	ML	180		
Puntos eléctricos (tomas-luces-interruptores)	U	30		
Suministro de cajas para sistema eléctrico	U	2		
Suministro e instalacion lamparas redondas tipo bala	U	26		
Suministro e instalacion tablero trifasico TMB de 12 circuitos	U	2		
Cubierta de soporte luminarias - Cielo razo en superboard inc.	m2	70		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				

PISOS				
Puesto de atención prehospitalaria				
Ceramina Nacional 0.50*0.50Mts	Mts²	50		
Fijamix tipo Ceramina Pega	Kgs	5		
Mortero	M3	0,5		
Junta Color Blanco	kgrs	3		
Gramoquin - Bahia de ambulancia en Gramoquin Instalado	M2	11		
Gramoquin - Cama de saorra y nivelacion / Compactado	M3	4,6		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				

DOTACION				
Puesto de atención prehospitalaria				
Camilla de observación rodante con frenos, barandas, atril y levante.	UND	2		
Equipo de inmovilización de pacientes adultos	UND	2		

Equipo de inmovilizacion de pacientes pediatricos	UND	2		
Escalerillas 2 pasos base de aluminio	UND	2		
Fonendoscopio de doble sentido marca Littman	UND	2		
Tensiómetro adultos	UND	2		
Tensiómetro pediátrico	UND	2		
Mesa para curaciones	UND	2		
Lámpara cuello de cisne	UND	2		
Equipo de órganos	UND	2		
Escritorio	UND	1		
Sillas ergonomicas	UND	1		
Silla de recibo	UND	3		
SUBTOTAL Puesto de Atención Prehospitalaria				

OTROS GASTOS				
Garita Salvavidas				
Arq. Residente	mes	1		
Limpieza y aseo general	jornal	6,00		
Alquiler de planta electrica	día	10,00		
Suministro e instalacion de hasta metalica de bandera	un	1,00		
Instalacion electrica general (acometida de max.100 ml + un toma y d	gl	1,00		
SUBTOTAL Garita Salvavidas				
Unidad Sanitaria				
Aseo general	M2	64,00		
SUBTOTAL Unidades Sanitarias				
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				

PRESUPUESTO RESUMEN POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ITEM	V/U	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Base para Bandera PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		9	
Vallas Prevencion PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		8	
Paleta PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		14	
Señalización Acceso PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa- Edificio Laguito		4	
Garitas Salvavidas PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		8	
Puesto de atención PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		4	
Baños públicos PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		7	
Total Costo Directo			
A- Administración			%
I - Imprevistos			%
U - Utilidad			%
IVA Sobre Utilidad			%
Valor Total			

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal:

--	--