

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD SENDERO PIZARRO CHOCÓ				
DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
OBJETIVO No. 1				
CONSTRUCCION DE 2.5 KL DE SENDERO AMBIENTAL				
Localización y replanteo	M2	10.000,00		
Limpieza y descapote	M2	10.000,00		
Excavaciones generales para la construcción de drenajes para bombeo de aguas escurrientías	M3	452,00		
Suministro e instalación de madera rolliza fina para la estabilización de la banca entre 3" y 4"	UN	16.200,00		
Lleno con material seleccionado importado compactado para conformación de la banca	M3	1.000,00		
SUBTOTAL CONSTRUCCION DE 2.5 KM DE SENDERO				
OBJETIVO No. 2				
CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS TIPO BOX				
Localización y replanteo	M2	60,00		
Limpieza y descapote	M2	60,00		
Excavación en suelo suelto para cimiento y desvio temporal de quebradas	M3	148,00		
Lleno con material seleccionado del sitio	M3	90,00		
Lleno con material seleccionado importado, compactado	M3	98,32		
Concreto 3000 psi para fondo, paredes y tapa de las alcantarillas	M3	12,45		
Acero de refuerzo en general	KG	1.050,00		
SUBTOTAL CONSTRUCCION 3 ALCANTARILLAS TIPO BOX				
Otros (Administración %)				
Otros (Imprevistos %)				
Otros (Utilidad %)				
IVA sobre Utilidades 16%				
Subtotal Administración y Coordinación				
Subtotal directos + indirectos				
TOTAL				\$ 448.369.535