

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR  
FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS

Nombre del Proceso:	Codigo:
Nombre Proponente:	

1. Base para Bandera PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Muertos 228 Kl	UNIDAD	1		
<b>Total Base para Bandera PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>					

2. Vallas Prevencion PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Cimentacion Concreto 300 psi 0,4x0,7x0,4	UNIDAD	0,33		
	Cerchas angulos de 1"	UNIDAD	3		
	Tablero de soporte lamina Galvanizada cal 2mm	UNIDAD	3		
	Impresión e instalacion baner Nuevo	UNIDAD	1		
<b>Vallas Prevencion PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>					

3. Paleta PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Instalacion de Paral con acabado	UNIDAD	1		
	Suministro e Instalacion Tablero 0,75 x 0,60	UNIDAD	1		
	Impresión de Acrilico 0,75 x 0,60	UNIDAD	1		
	Pedestal	UNIDAD	1		
<b>Total Paleta PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>					

4. Señalización Acceso PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa- Edificio Laguito					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Instalacion de Paral con acabado	UNIDAD	2		
	Suministro e Instalacion Tablero 1,40 x 1,20	UNIDAD	1		
	Impresión de Acrilico 1,40 x1,20	UNIDAD	1		
	Pedestal	UNIDAD	2		
<b>Total Señalización Acceso PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa- Edificio Laguito</b>					

5. Garitas Salvavidas PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>PRELIMINARES</b>				
	Limpeza,demonte y preparacion de area de trabajo	gl	6		
	<b>TRABAJOS DE OBRA CIVIL (CIMENTACION)</b>				
	Excavacion de terreno	m3	4,00		
	Construccion Pedestales en concreto ciclopeo	un	6,00		
	Construccion de pedestales en concreto de 4000 psi de 0,60 * 0,60*50 a un 1,00 m de profundidad	un	4,00		
	Construccion de pedestales en concreto de 4000 psi de 0,70 * 0,45*20 a un 1,00 m de profundidad ( escalera)	un	4,00		
	<b>ESTRUCTURA EN MADERA</b>				
	Suministro e instalacion de Columnas en madera de 8" x 4"x*18 en abarco canteado y cepillado	ml	21,6		
	Suministro e instalacion de Vigas principal en madera de 3" x 7" *15	ml	10,80		
	Suministro e instalacion de Vigas secundaria en madera de 3" x 7" *15	ml	36,00		
	Suministro e instalacion de tablon en madera para soporte peldaños escaleras de 2" x 12" *15	ml	9,00		
	Suministro e inslacion de deck en madera teka de 1" x 4" para piso	m2	19,80		
	Suministro e inslacion de tapa borde de piso en madera de 1" x 7" X 15' para borde de entepiso	ml	9,00		
	Suministro e inslacion vigas de cubierta en madera de 3" x 7"x18	ml	21,60		

	Suministro e inslacion correas de cubierta en madera de 2" x 4"x15'	ml	45,00		
	Suministro e inslacion de entablado de cubierta en madera de 1" x 12"x15'	ml	67,50		
	Suministro e inslacion de bastidores de cerramiento en madera de 3" x 5"x15'	ml	22,00		
	Suministro e inslacion de cerramiento posterior en madera 1" x 4"x 10	m2	6,51		
	Suministro e inslacion de puerta en madera con bastidores de 2*4 y tableros en malla (incluye herrajes)	gl	1,00		
	Suministro e inslacion de cielo raso en machimbre	m3	20,25		
	Suministro e inslacion de pasamanos perimetral en madera de 1x4*15	ml	18,00		
	Suministro e inslacion de parales en madera de 2x3*15	ml	25,00		
	Suministro e instalacion de escalera en madera	m2	6,00		
	Suministro e instalacion de baranda en madera	m2	14,00		
	Suministro e instalacion de ventana batiente en madera	un	2,00		
	Pintura general de la madera	gl	1,00		
	<b>CUBIERTA CERRAMIENTOS</b>				
	Suministro e instalacion de teja shingle class plus	m2	20,25		
	Suministro e instalacion de cerramiento metalico en varilla lisa de 3/8"	m2	8,00		
	Suministro e instalacion de cerramiento metalico en malla	un	2,00		
	Suministro e instalacion de cerramiento en persiana en madera	un	2,00		
	Impermeabilizacion en manto edil	m2	20,25		
	Suministro e instalacion de cerramiento metalico en varilla lisa de 3/8"	m4	8,00		
	<b>LIMPIEZA Y OTROS MENORES</b>				
	Limpieza y aseo general	gl	1,00		
	Suministro e instalacion de hasta metalica de bandera	un	1,00		
	Instalacion electrica general (acometida de max.100 ml + un toma y dos luces)	gl	1,00		
	<b>Total Garitas Salvavidas PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>				

<b>6. Puesto de atención PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>PRELIMINARES</b>				
	Acondicionamiento y nivelación de suelo	M <sup>2</sup>	60		
	Localización y repanteo	M <sup>2</sup>	60		
	<b>TRABAJOS DE OBRA CIVIL (CIMENTACION)</b>				
	Escavación	M3	18		
	Cimentación de flotante	ML	30		
	Malla Electrosolda	M <sup>2</sup>	50		
	Plantilla terminada y nivelada a 5cm	M <sup>2</sup>	40		
	<b>CONSTRUCCION Y CARPINTERIA PVC</b>				
	Mampostería en PVC instalado en obra Tipo modular Color Blanco	M <sup>2</sup>	80		
	Vigeta estructural en PVC Perimetral	ML	40		
	Puertas+Marcos doble Hoja 2.00x0.90Mts Laminada color Blanco	UND	2		
	Puerta Sencillas 2.00x.080Mts	UND	1		
	Puerta de Baño 2.00x.0.70Mts	UND	1		
	Closet tipo Locker	Und	1		
	Ventanas Doble Hoja Color Blanco terminacion Mate	GLb	2		
	Persianas De ventilacion	GLb	3		
	<b>CUBIERTA CERRAMIENTOS</b>				
	Láminas Termoacusticas .94x 10Mts	M <sup>2</sup>	7		
	Ganchos fijadores	CAJA	2		
	Pares Transversales en Metal	UND	8		
	Pernos de anclaje en Metal	CAJA	0,5		
	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS</b>				
	Cometida nueva mas medidor por porvedor de agua Local	UND	1		
	Generalidad Registro local o MainHole en el Sector de Bocagrande	UND	1		

	Cableado y Bajada de puntos a Toma Corriente e interruptores	GLOBAL	1		
	Tubería Hidro/ Sanitaria de Baño y Drenajes	GLOBAL	1		
	<b>APARATOS Y ACCESORIOS BAÑOS</b>				
	Cerámica Nacional 0.40x0.40Mts	M <sup>2</sup>	3		
	Fijamix tipo Ceramina Pega	Kgs	1		
	Junta Color Blanco	kgs	2		
	Combo Sanitario Corona color Blanco	UND	1		
	EXtractor De aire para Baños tipo Pared	UND	1		
	Impermeabilización Membran textil de piso	M <sup>2</sup>	3		
	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
	Extensión de acometida eléctrica	ML	130		
	Puntos eléctricos (tomas-luces-interruptores)	UND	30		
	Suministro de cajas para sistema eléctrico	UND	2		
	Suministro e instalación lámparas redondas tipo bala	UND	11		
	Suministro e instalación de lámparas para luces externas	UND	6		
	Suministro e instalación tablero trifásico TMB de 12 circuitos	UND	2		
	Suministro e instalación de Aires Acondicionados de 24 mil tec inverter	UND	3		
	<b>PISOS</b>				
	Ceramina Nacional 0.50*0.50Mts	Mts <sup>2</sup>	50		
	Fijamix tipo Ceramina Pega	Kgs	5		
	Mortero	M3	0,5		
	Junta Color Blanco	kgrs	3		
	Gramoquin - Bahía de ambulancia en Gramoquin Instalado	M2	11		
	Gramoquin - Cama de saorra y nivelación / Compactado	M3	4,6		
	<b>DOTACION</b>				
	Camilla de observación rodante con frenos, barandas, atril y levante. Incluye colchoneta de 10 cms: MARCA NACIONAL	UND	2		
	Equipo de inmovilización de pacientes adultos	UND	2		
	Equipo de inmovilización de pacientes pediátricos	UND	2		
	Escalerillas 2 pasos base de aluminio	UND	2		
	Fonendoscopio de doble sentido marca Littman	UND	2		
	Tensiómetro adultos	UND	2		
	Tensiómetro pediátrico	UND	2		
	Mesa para curaciones	UND	2		
	Lámpara cuello de cisne	UND	2		
	Equipo de órganos	UND	2		
	Escritorio	UND	1		
	Sillas ergonómicas	UND	1		
	Silla de recibo	UND	3		
	<b>Total Puesto de atención PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>			\$	-

7. Unidad Sanitaria PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito					
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>PRELIMINARES</b>				
	CAMPAMENTO 20 MTS2 EN LONA	UN	1,00		
	VALLA	UN	1,00		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTETO	M2	64,00		
	EXCAVACION MANUAL SOBRE ARENA	M3	1,00		
	<b>TRABAJOS DE OBRA CIVIL (CIMENTACION)</b>				
	Dados en concreto prefabricados	un	23,00		
	<b>ESTRUCTURA EN MADERA</b>				
	Estructura de madera para piso en pino radiata	M2	64,00		
	Estructura de madera para paredes en pino radiata	M2	141,07		
	Estructura de madera para cubierta de pino radiata	M2	63,94		
	COLUMNA EN MADERA LAMINADA TIPO PINO RADIATA DE 14X14 CMS.	ML	13,20		
	Muros en madera en persiana	M2	85,33		
	Muros en madera en listones llenos	M2	55,74		
	Pinturas madera tipo impranol	M2	652,07		
	piso en Deck en madera teca	M2	63,86		
	Puerta celosía madera pino radiata incluye marco de 0.6 x 2.4	UN	6,00		

	Puerta celosia madera pino radiata incluye marco de 1.0 x 2.4	UN	2,00		
<b>CUBIERTA CERRAMIENTOS</b>					
	Teja onduratex de texsa	UN	63,94		
<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS</b>					
	Punto hidráulico de 1/2"	UN	14,00		
	Punto sanitario de 4"	UN	6,00		
	Conexión de tanque agua potable	UN	1,00		
	Tubería sanitaria de 4"	ML	50,00		
	Tubería sanitaria de 2"	ML	2,00		
	Sifón de 3"	UN	4,00		
	Caja de inspección de 60 x 60	UN	1,00		
	Tubería presión de 2"	ML	4,00		
	Tanque plástico de 1000 lts	UN	4,00		
	Tubería presión de 1 1/4"	ML	21,00		
	Tubería presión de 1"	ML	10,00		
	Suministro e instalación sanitario acero inoxidable	UN	6,00		
	diseño en acero inoxidable	UN	2,00		
	Duchas	UN	2,00		
	Plato para duchas en fibra de vidrio de 0,97x1,17	UN	2,00		
	Grifos antivandálicos para lavamanos de pared	UN	6,00		
	sifón lavamanos tapa desagüe en acero inoxidable	UN	2,00		
	Accesorios para baño	JG	6,00		
	Barras para minusvalidos en acero inox	UN	4,00		
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
	Extensión de acometida electrica	ML	180		
	Puntos electricos (tomas-luces-interruptores)	U	30		
	Suministro de cajas para sistema electrico	U	2		
	Suministro e instalacion lamparas redondas tipo bala	U	26		
	Suministro e instalacion tablero trifasico TMB de 12 circuitos	U	2		
	Cubierta de soporte luminarias - Cielo razo en superboard inc. Soportes y Pint.	m2	70		
<b>ASEO GENERAL</b>					
	Aseo general	M2	64,00		
<b>Total Unidad Sanitaria PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito</b>					

### PRESUPUESTO RESUMEN POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ITEM		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	Base para Bandera PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		9	
2.	Vallas Prevencion PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		8	
3.	Paleta PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		14	
4.	Señalización Acceso PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		4	
5.	Garitas Salvavidas PB-001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		8	
6.	Puesto de atención PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		4	
7.	Unidad Sanitaria PB 001 Playa Bocagrande Hotel Playa-Edificio Laguito		7	
Total Costo Directo				
		A- Administración		%
		I - Imprevistos		%
		U - Utilidad		%
		IVA Sobre Utilidad		%
Valor Total				

Firma del proponente o del representante legal:


Nombre del proponente o del representante legal: