

**FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR
FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS**

Nombre de Proceso:

Código

OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN, FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO – PCC.

Nombre Proponente:

Ítem	Nombre ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PEATONALES				
1,1	Suministro e instalación de mogador de 80 cm x 210 cm en lámina galvanizada de 1.5 mm; estructura en tubería cuadrada de 4" x 3 mm; impresión digital a todo color; cinta antigraffiti. Incluye cimentación.	Unidad	11		
1,2	Suministro e instalación de mogador de 42 cm x 200 cm en lámina galvanizada de 1.5 mm; estructura en tubería cuadrada de 4" x 3 mm; impresión digital a todo color; cinta antigraffiti. Incluye cimentación.	Unidad	12		
1,3	Suministro e instalación de mogador de 50 cm x 210 cm en lámina galvanizada de 1.5 mm; estructura en tubería cuadrada de 4" x 3 mm; impresión digital a todo color; cinta antigraffiti. Incluye cimentación.	Unidad	48		
1,4	Suministro e instalación de panel peatonal horizontal en tubo estructural de 4" x 3 mm; tablero en lámina de aluminio de 1 mm; dimensiones 170 cm x 60 cm; pintura electrostática e impresión digital en vinilo a todo color.	Unidad	15		
1,5	Suministro e instalación de señal peatonal en tubo estructural de 2 1/2" x 3 mm; tablero doble en lámina de aluminio de 1 mm; dimensiones 40 cm x 60 cm; pintura electrostática e impresión digital en vinilo a todo color.	Unidad	67		
1,6	Suministro e instalación de señal peatonal en tubo estructural de 2 1/2" x 3 mm; tablero en lámina de aluminio de 1 mm; dimensiones 40 x 60 cm; pintura electrostática e impresión digital en vinilo a todo color.	Unidad	6		
1,7	Suministro e instalación de señal peatonal en tubo estructural 2 1/2" x 3 mm; tablero doble en lámina de aluminio de 1 mm 40 x40 cm, Pintura Electrostática, impresión digital en Vinilo a Full Color	Unidad	51		
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES VIALES				

2,1	Suministro e instalación de Señal Tipo II con Lama: Señal elevada con pedestal en tubería de 6" x 3mm y brazos en tubos de 3" x 3 mm; tablero en lámina galvanizada calibre 20; papel reflectivo Tipo XI; pintura electrostática al anverso del tablero. Pintura de aluminio y Wash Primer en pedestal. Tablero de 1.12 m x 2.34 m + 0.24 m x 2.34 m; cimentación en pilote de Ø 60 cm x 150 cm.	Unidad	161		
2,2	Suministro e instalación de Señal Tipo III: Señal elevada con pedestal en tubería de 6" x 3 mm y brazos en tubos de 3" x 3 mm; tablero en lámina galvanizada calibre 20; papel reflectivo Tipo XI; pintura electrostática al anverso del tablero. Pintura de aluminio y Wash Primer en pedestal. Tablero de 2.34 m x 3.36 m; cimentación en pilote de Ø 60 cm x 150 cm.	Unidad	16		
2,3	Suministro e instalación de señal Tipo "H"; pedestal en ángulo, de 2" x 1/4"; lámina galvanizada calibre 16; papel reflectivo tipo XI; pintura galvanizada; tablero de 2 m x 0.65 m.	Unidad	194		
2,4	Aplomado de Señales de pedestal Tipo "H"	Unidad	1		
2,5	Reemplazo de Señales Tipo II y Tipo III y traslado a sitio de disposición definido por la entidad.	Unidad	19		
2,6	Reemplazo de Señal Tipo "H" y traslado a sitio de disposición definido por la entidad.	Unidad	22		

	Total Costo Directo	
A- Administración	%	
I - Imprevistos	%	
U - Utilidad	%	
IVA Sobre Utilidad	%	
	Valor Total	

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal: