

**FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR
FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS**

Nombre de Proceso:

Código

LA REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MICITIO SEDE SAN ANDRÉS ISLAS.	
--	--

Nombre Proponente:

--

OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1. MUROS Y DIVISIONES					
1.1	Demolición de muro divisorio en bloque de vidrio	M2	4,50		
1.2	Demolición de muro divisorio en bloque de cemento	M2	25,00		
1.3	Retiro de material sobrante	M2	30,00		
1.4	Desmonte de muro divisorio sistema de oficina	M2	17,00		
1.5	Retiro de material sobrante sistema de oficina	M2	17,00		
1.6	Detalles en muros existentes con macilla incluye pintura a dos manos T1	M2	82,00		
2. PAVIMENTOS Y ZOCALOS					
2.1	Demolición de piso ceramico	M2	105,00		
2.2	Demolición de guarda escobas	MI	41,00		
2.3	Afinado piso	M2	50,00		
2.4	Instalación de piso ceramico	M2	105,00		
2.5	Instalación zocalos	MI	41,00		
3. CIELO FALSO					
3.1	Desmonte de cielo raso	M2	105,00		
3.2	Suministro e instalación de cielo raso en superboard y aplicaciones en carpintería	M2	105,00		
3.3	Pintura de cielo raso	M2	105,00		
4. LUMINARIA, SEÑALIZACIÓN, VOZ Y DATOS					
4.1	Desmonte de instalaciones electricas	M2	105		
4.2	Suministro e instalación lamparas	UN	30,00		
4.3	Puntos de luz	UN	30,00		
4.4	Interruptores	UN	6,00		
4.5	Tomas dobles	UN	12,00		
4.6	Suministro de red	GL	1,00		
4.7	Señalización puntos de trabajo y señales de emergencia	GL	1,00		
4.8	Suministro logotipos en ventana de fachada -vinilo microperforado	UN	3,00		
4.9	Switch de 24 puertos 1000 mbps	UN	1,00		
4.10	Patch panel	UN	1,00		
4.11	Patch cord	UN	40,00		
4.12	Centralita telefonica	UN	1,00		
4.13	UPS 10Kva	UN	1,00		
4.14	Puntos de datos	UN	10,00		
4.15	Tablero de Distribución de 16 salidas y/o circuitos	UN	1,00		
4.16	Acometidas	ML	60,00		
5. BAÑOS					
5.1	Demolición de enchape de baño	M2	34		
5.2	Suministro e instalación de enchape de baño	M2	34,00		
5.3	Suministro e instalación combo acuario	UN	2,00		
5.4	Suministro e instalación puerta baños	UN	2,00		
6. AIRE ACONDICIONADO					
6.1	Desmonte de sistema de aire acondicionado	GI	1		
6.2	Puntos especiales para aires acondicionados	UN	4,00		
6.3	Suministro e instalación de equipos aire acondicionado de 24000 BTU	UN	4,00		
7. VARIOS					

8.1	Limpieza	GL	1		
8.2	Ayudas de albañilería para instalaciones	M2	105		
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					\$ -
A- Administración					%
I - Imprevistos					%
U - Utilidad					%
VALOR TOTAL OBRA					\$ -
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
1. MOBILIARIO Y EQUIPOS					
1.1	Suministro mobiliario tipo ejecutivo puesto de trabajo	UND	8		
1.2	Suministro de silla operativa con brazos	UND	8		
1.3	Suministro de silla interlocutora	UND	50		
1.4	Suministro mesa de juntas para 8 personas	UND	1		
1.5	Suministro e Instalación división modular + dos puertas	M2	20		
1.6	Suministro e instalación de cocineta	GL	1		
1.7	Suministro e Instalación de armario	GL	1		
1.8	Suministro e instalación de puerta principal de 1x2,2 con estructura metálica, cerradura de seguridad gato hidráulico empotrado al suelo. Totalmente pintada	UND	1		
1.9	extintores Extintor Polvo Químico Abc Multipropósito Y Accesorios 10Lbs	UN	3		
1.10	Mueble de madera	GL	1		
1.11	Video Beam de 3600 lumenes y lámpara de 10,000 incluye base fija y cableado	UN	1		
1.12	Pantalla de proyección de 2,40 x 1,80 enrollable	UN	1		
1.13	Televisor de 42" Smart	UN	1		
1.14	Mantenimiento de Tv reparación (tv existente)	GI	1		
1.15	Microfono inalámbrico	UN	2		
1.16	Mixer con amplificación de sonido	UN	2		
1.17	Juego de dos parlantes empotrados	UN	2		
1.18	Telefono de oficina	UN	10		
1.19	Dotación cocineta	UN	1		
1.20	Papelera	UN	12		
1.21	Modelación de propuesta en 3D - render	UN	1		
TOTAL COSTO DIRECTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					\$ -
VALOR TOTAL OBRA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					\$ -

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal: