

**FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR  
FORMULARIO - PRESUPUESTO POR PRECIOS UNITARIOS**

Nombre de Proceso:

Código

CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Nombre Proponente:

Ítem	Nombre ítem	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo	m <sup>2</sup>	490,17		
1,2	Campamento	un	1,00		
1,3	Cerramiento en polisombra h=2.00 m..	m	52,94		
1,4	Valla informativa de 4x2 instalación	un	1,00		
1,5	Descapote manual, incluye retiro, h=0,20 m.	m <sup>2</sup>	82,00		
1,6	Red de agua provisional	un	1,00		
1,7	Red eléctrica provisional	un	1,00		
2	CIMENTOS				
2,1	Excavación manual en material común	m <sup>3</sup>	15,00		
2,2	Excavación bajo agua	m <sup>3</sup>	204,30		
2,3	Relleno con material seleccionado	m <sup>3</sup>	32,54		
2,4	Concreto pobre limpieza e=0.05	m <sup>2</sup>	3,00		
2,5	Concreto ciclópeo	m <sup>3</sup>	5,00		
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				
3,1	Caisson en concreto 4000 psi	m <sup>3</sup>	151,77		
3,2	Camisa metálica para caisson	m	134,31		
3,3	Concreto para vigas 4000 psi	m <sup>3</sup>	37,57		
3,4	Placa maciza piso h=0,20 m	m <sup>2</sup>	79,10		
3,5	Placa escalera 4000 psi	m <sup>3</sup>	67,25		
3,6	Acero de refuerzo	Kg	24550,00		
3,7	Malla electrosoldada	Kg	923,00		
3,8	Anclajes de acero de 3/8"	un	88,00		
5	PISOS - BASES				
5,1	Alistado de piso 1:4, e=0.10 m	m <sup>2</sup>	23,27		
6	PISOS - ACABADOS				
6,1	Tablón de gres 30x30 tipo alfa o similar	m <sup>2</sup>	23,27		
7	PINTURA				
7,1	Pintura en esmalte	m	107,84		
8	CARPINTERIA METALICA				
8,1	Baranda metálica	m	36,05		
8,2	Bancas tipo silla inglés	un	4,00		
9	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
9,1	SALIDA DE ALUMBRADO Y TOMAS				
9.1.1	Salida luminaria incandescente	un	4,00		

9.1.2	Suministro e instalación salida iluminación para reflector acrílico abierto 250w, en 3no.12awg thwn, 1t1/2".retie	un	3,00		
9.1.3	Suministro e instalación salida iluminación tipo poste decorativo en tubería PVC tp de 1/2", cable de cobre aislado thw 2xno.12+no.12 tipo aplique de exteriores.	un	6,00		
9.1.4	Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofásico de muro, 15 amp. 120 volt.	un	4,00		
9,2	<b>ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES</b>				
9.2.1	Tubería ø 3/4"	m	60,00		
9.2.2	Acometida ø 1 1/2"	m	30,00		
9.2.3	Acometida 3 #6 + 1 #8 + 1 #10t	m	30,00		
9.2.4	Caja de inspección de 30 x 30 cm	un	1,00		
9,3	<b>TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS</b>				
9.3.1	Tablero trifásico de 6 circuitos (incluye breakers).	un	1,00		
9.3.2	Balizas	un	2,00		
10	<b>ASEO FINAL</b>				
10,1	Aseo final	m <sup>2</sup>	490,17		

Total Costo Directo	\$	-
A- Administración	%	
I - Imprevistos	%	
U - Utilidad	%	
IVA Sobre Utilidad	%	
Valor Total		

Firma del proponente o del representante legal:

Nombre del proponente o del representante legal: